JUNTA DE SUBASTAS

Administración de Servicios Generales
Gobierno De Puerto Rico

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN ENMENDADA

Aviso de Adjudicación de la Subasta Formal Núm. 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

En cumplimiento y con la facultad conferida por la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico", el 30 de enero de 2023, la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (en adelante "ASG"), emitió una invitación para participar de la Subasta Formal Núm. 23J-08274, para establecer contratos de selección múltiple para la impermeabilización de techos de concreto para los departamentos, dependencias, agencias e instrumentalidades de la rama ejecutiva, las corporaciones públicas y los municipios del Gobierno de Puerto Rico.

El Pliego de la Subasta, según enmendado, contenía las instrucciones, formularios, requisitos, especificaciones, términos y condiciones para presentar una oferta. Asimismo, disponía las fechas de la pre-subasta, entrega de la oferta y del Acto de Apertura.

El **8 de septiembre de 2023**, la Junta de Subastas llevó a cabo una reunión, determinando la Adjudicación aquí dispuesta.

En el día de hoy, **27 de noviembre de 2023**, a raíz de una determinación de la Junta Revisora se emite esta Resolución de Adjudicación Enmendada, a los efectos de incluir como Anejo los precios ofertados por los distintos licitadores en sus ofertas.

I. Trámite Procesal

El 2 de febrero de 2023, a la 1:00 p.m., se realizó la reunión pre-subasta de manera virtual. La participación a esta reunión era de carácter obligatorio para todo licitador interesado en presentar una oferta. Participaron treinta y tres (33) licitadores.

El 14 de febrero de 2023, fueron emitidas la primera enmienda, posponiendo la fecha de entrega y apertura de ofertas, y una Notificación, contestando las preguntas enviadas por los licitadores. Dos días más tarde, se envió una segunda Notificación, contestando preguntas adicionales.

El 17 de febrero de 2023, se enviaron la segunda enmienda, sobre condiciones e instrucciones especiales, y la tercera enmienda, posponiendo la fecha de entrega y apertura de ofertas. Tres enmiendas adicionales fueron enviadas entre el 27 de febrero y el 23 de marzo de 2023, posponiendo de esta fecha. Además, en la enmienda enviada el 20 de marzo, se incluyó una Tabla de Ofertar Enmendada.

El 27 y el 30 de marzo de 2023, se emitieron las últimas dos Notificaciones, contestando preguntas adicionales de los licitadores.

Finalmente, los licitadores debían presentar sus ofertas de forma física en la oficina de la Junta de Subastas, así como electrónicamente, en o antes del 3 de abril de 2023, a las 10:00 a.m. El Acto de Apertura se efectuó ese mismo día a las 10:30 a.m.

A la fecha y hora límite para presentar ofertas, la Junta de Subastas había recibido físicamente veinticinco (25) ofertas. Estas fueron presentadas por:

1. **Solar Roofing**
2. **Energy Homes, Corp.**
3. **Master Roofing, Inc.**
4. **RT International Roofer's, Inc.**
5. **Tropitech, Inc.**
6. **Star Perfect Roofing, Inc.**
7. **Suárez Professional Roofing, Corp.**
8. **Superior Roofing & Repair, Inc.**
9. **ECC Contractors, Inc.**
10. **American Roofing of Pr, Inc.**
11. **JC Remodeling, Inc.**
12. **D' Waterproofing, Corp.**
13. **V Hard, Inc.**
14. **JCA Development, Inc.**
15. **T&P, Inc.**
16. **IBT, Group**
17. **Codom Construction, LLC**
18. **Danosa Caribbean, Inc.**
19. **Jireh Roofing Contractors, Inc.**
20. **H&E Development, LLC**
21. **Perfect Integrated Solutions, Inc.**
22. **Reyes Contractor Group, Inc.**
23. **Class Contractor, Corp.**
24. **FM Home Enterprises, Inc.**
25. **Sellado de Techo la Familia**

Recibidas las ofertas, el Área de Adquisiciones de la ASG procedió a evaluarlas, sometiendo su recomendación, junto a los expedientes para el análisis y adjudicación, el viernes, 8 de septiembre de 2023.

Así las cosas, esta Junta analizó ponderadamente las ofertas y las recomendaciones recibidas, para determinar si estas cumplían con todos los términos, condiciones, especificaciones, requisitos y disposiciones establecidos en el Pliego, y cuál o cuáles representan el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico.

El 18 de septiembre de 2023, se notificó la Resolución de Adjudicación, la cual fue impugnada. Ante el argumento de que se incluyó una Tabla como anejo titulado "Evaluación de Ofertas" que no era legible, la Junta Revisora validando el mismo, devolvió el caso en su Resolución emitida el 16 de noviembre de 2023.

La realidad es que esta Tabla fue una herramienta preparada por la Junta de Subastas para condensar los datos de las ofertas individuales, que se incluyó en la Resolución como un anejo para facilitar la comparación visual de las ofertas. Ahora bien, incluir esta Tabla no es elemento requerido de los que tiene que incluir en la Resolución.

En específico, tanto la Ley 73-2019, Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", según enmendada, como el Reglamento 9230, Reglamento Uniforme de Compras y Subastas de Bienes, Obras y Servicios No Profesionales de la Administración de Servicios Generales del Gobierno de Puerto Rico, lo que requieren es que la notificación de la adjudicación incluya: (1) los nombres de los licitadores que participaron en la subasta y una síntesis de sus propuestas; (2) los factores o criterios que se tomaron en cuenta para adjudicar la subasta; (3) los defectos, si alguno, que tuvieran las propuestas de los licitadores perdidosos, y (4) la disponibilidad y el plazo para solicitar la reconsideración y revisión judicial.

Esta Junta de Subastas pudo corroborar que: 1) en efecto al escanearse la Tabla anejada, perdió resolución, por lo que el documento enviado por correo electrónico y 2) contrario a lo expuesto en la resolución de la Junta Revisora, la Tabla original que es parte del expediente, y que puede ser examinada de ser solicitado, es legible a simple vista para alguien con visión promedio.

Dicho lo anterior, para evitar mayores controversias, y no habiendo un requisito de que se incluya la mencionada Tabla, en esta Resolución Enmendada no la estamos incluyendo. En su lugar, para beneficio de todo aquel que quiera corroborar el proceso que llevó a cabo la Junta, en esta ocasión estamos incluyendo las ofertas de manera íntegra como Anejo. De esta manera, podrán hacer el mismo ejercicio que realizó la Junta de Subastas, sacar sus propios cálculos y contrastarlos con lo esbozado en las Secciones III y IV de esta Resolución. En caso de que por alguna razón no entendieran los números

en las Tablas, pueden validar estos en la grabación del Acto de Apertura, que tal como se anunció ese día, se encuentra disponible en la plataforma de YouTube, escribiendo el número de subasta formal en la búsqueda, o directamente bajo el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=iylFO9mxkwg

II. Evaluación de Ofertas

Las ofertas recibidas fueron evaluadas de forma integrada tomando como base: (1) el precio; (2) el cumplimiento con las instrucciones generales, los términos, condiciones y especificaciones; y (3) si representa el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico.

Los licitadores venían obligados a cumplir con cada uno de los detalles descritos en las especificaciones. La tabla de cotizar constaba de setenta y siete (77) partidas, las cuales a su vez se repetían en cada una de las nueve (9) zonas en las que se dividió la Isla (San Juan, Bayamón, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Guayama, Humacao, y las Islas Municipio de Vieques y Culebra). Las partidas incluían suplido e instalación o aplicación del sellado, alquiler de distintos equipos y servicios relacionados como remoción o destape de techo, según fuera el caso.

La oferta debía estar acompañada de, sin limitarse a: (1) una fianza de licitación de cincuenta mil dólares ($50,000.00); (2) carta de presentación; (3) la oferta del licitador firmada; y (4) certificado del RUL vigente; entre otros documentos.

Una vez evaluados los documentos requeridos, para seleccionar finalmente un grupo de contratistas que pudiera suplir las necesidades del Gobierno, garantizando a su vez precios razonables y competitivos, se utilizaron tres criterios. Estos fueron: 1) que el precio de más del 50% de las partidas ofertadas se encuentren dentro de las partidas razonables, entendiéndose como razonable que estuviera dentro del 300% del precio más bajo para cada partida por separado; 2) que para las partidas calificadas como esenciales los precios ofertados estuvieran dentro del margen de lo definido como razonable; y 3) que al menos una cuarta parte de las partidas ofertadas, es decir 25% o más, se encuentran dentro de los 5 precios más bajos entre todos los licitadores. Las partidas que ASG clasificó como esenciales fueron la #1, y de la #32 a la #58, ya que según el análisis entregado por ASG, son las partidas que tienen expectativa de ser las más utilizadas. El 300% se utilizó como tope por partida, considerando la dispersión de precios entre licitadores versus la necesidad de que hubiera una cantidad razonable de licitadores disponibles para cubrir la demanda de las agencias del Gobierno, a la vez que velamos porque aquellos precios aceptados no sean fuera de lo prudente y razonable, lo que pudiera resultar en un malgasto de fondos públicos. Para explicarlo de otra manera, habiendo una cantidad sustancial de ofertas y luego de observar que existen partidas que son 4, 5 o hasta 6 veces más costosas que las más económicas, se determinó que un precio que triplique el más económico es irrazonable. Con este tope, todavía son varias las ofertas que entran como razonables en precios. Con este método, si el patrón de una oferta es que sobrepasa lo razonable a través de la mayoría de las partidas, esta no será una opción.

La evaluación de los 3 criterios se hizo por región. Se calificó favorablemente a aquellos licitadores que cumplieran con al menos 2 de los 3 criterios para ser seleccionados. De esta manera todos los licitadores tenían mayor oportunidad de ser seleccionados, aun si no cumpliera con uno de los tres criterios, a la vez que se garantiza que el Gobierno obtenga el mejor valor, evitando tener a agencias utilizando a algún licitador que, aun cumpliendo con los términos y condiciones, ofreciera precios irrazonables. En resumen, utilizando criterios matemáticos totalmente objetivos y constatables, cumplimos con la encomienda de velar por los mejores intereses en la utilización de los fondos públicos.

Es importante señalar que, siempre que no se menoscabe o afecte el servicio solicitado, esta Junta de Subastas podrá obviar requisitos que entendamos no son indispensables para evaluar la oferta o para brindar el servicio. A esos fines, el inciso 3 de la sección II. Ofertas Admisibles e Inadmisibles del pliego de la subasta ante nuestra consideración, nos otorga dicha facultad, estableciendo que:

> *"...la Junta de Subastas se reserva el derecho de obviar cualquier informalidad o diferencia de menor importancia en los términos y condiciones, si cumple con el propósito para el que se solicitan, y es beneficioso para los mejores intereses del Gobierno de Puerto Rico. Las desviaciones no podrán afectar sustancialmente la calidad, capacidad o características esenciales de los artículos o servicios solicitados."*

Analizados estos factores, evaluadas las propuestas y tomado en cuenta el insumo del Área de Adquisiciones de la ASG, esta Junta está en posición de adjudicar la subasta ante nos.

III. Licitadores Agraciados

Los licitadores mencionados a continuación en esta Sección enviaron el Anejo I firmado, la fianza requerida, tabla de ofertar completada, literatura, carta de presentación y certificado de RUL.

1. **Master Roofing, Inc. – Región 9**

Para la región aquí adjudicada el licitador ofertó para las 77 partidas, ofrece un precio razonable para las partidas esenciales, y al menos 56% de las partidas se encuentran dentro de los 5 costos más bajos, lo que en este caso es más del doble del 25% requerido como mínimo.

2. **RT International Roofer's, Inc. - Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8**

Este licitador ofertó para 56 de las partidas en las regiones aquí adjudicadas. Para estas regiones, sobre la mitad de las partidas ofertadas están dentro de los precios definidos anteriormente como razonables, y, dependiendo la región, entre 55% y 71% de las partidas se encuentran dentro de los 5 costos más bajos.

3. **Tropitech, Inc. - Regiones 1, 2, 3, 6, 8**

El licitador ofertó para las 77 partidas. En cuanto a las regiones 1, 2 y 6, la oferta cumplió con todos los criterios de selección, mientras que para las regiones 3 y 8 cumplió con el segundo y el tercer criterio. Es decir que, para todas las regiones aquí adjudicadas el precio para partidas esenciales era razonable y para todas las regiones ofertó sobre el 25% de las partidas entre los 5 precios más bajos. Específicamente, en cuanto al último criterio, dependiendo la región este porcentaje fluctuó entre 43% y 51%.

4. Star Perfect Roofing, Inc. - Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

El licitador ofertó para 48 de las 77 partidas en las regiones de la 1 a la 8. En todos los casos cumplió con dos de los tres criterios. En concreto, en cuanto al criterio de un mínimo de 50% de precios competitivos, dependiendo la región obtuvo entre 65% a 69%, mientras que por región supero el 25% de partidas ofertadas con precios entre los 5 más bajos entre todos los licitadores. Específicamente se situó entre los primeros 5 con 38% o más, dependiendo la región.

5. Suárez Professional Roofing, Corp. - Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

El licitador ofertó para las 77 partidas y para todas las regiones cumplió con los 3 criterios, con excepción de la región 7 que cumplió con 2 de los 3. Esto se debe a que para dicha región se quedó corto por 2% del 50% requerido de partidas con precios razonables. Ahora bien, para todas las regiones los precios de las partidas esenciales son razonables, y dependiendo la región, entre el 38% al 81% de partidas ofertadas tenían precios entre los 5 más bajos entre todos los licitadores.

6. Superior Roofing & Repair, Inc. - Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

El licitador ofertó para las 77 partidas y para todas las regiones cumplió con 2 de los 3 criterios, con excepción de la región 4, en la cual cumplió con los 3. En específico, para todas las regiones los precios de las partidas esenciales son razonables, mientras que, dependiendo la región, entre el 27% al 42% de partidas ofertadas tenían precios entre los 5 más bajos entre todos los licitadores.

7. American Roofing of PR, Inc. – Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

El licitador ofertó para 76 de las 77 partidas y para todas las regiones cumplió con los 3 criterios, con excepción de la región 7 que cumplió con 2 de los 3. Esto se debe a que para dicha región se quedó corto del 50% requerido de partidas con precios razonables, ya que obtuvo el 39%. Sin embargo, al haber cumplido con los 2 criterios mínimos para todas las regiones, se adjudican estas. Para todas las regiones los precios de las partidas esenciales son razonables, y dependiendo la región, entre el 57% al 82% de partidas ofertadas tenían precios entre los 5 más bajos entre todos los licitadores.

8. V Hard, Inc. - Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

El licitador ofertó para las 77 partidas y para todas las regiones cumplió con los 3 criterios, con excepción de la región 7 que cumplió con 2 de los 3. Esto se debe a que para dicha región se quedó corto por 2% del 50% requerido de partidas con precios razonables. Ahora bien, para todas las regiones los precios de las partidas esenciales son razonables, y dependiendo la región, entre el 64% al 86% de partidas ofertadas tenían precios entre los 5 más bajos entre todos los licitadores.

9. Danosa Caribbean, Inc. - Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

El licitador ofertó para las 77 partidas. Para las regiones 3, 4, 5, 6, 8 y 9 cumplió con los 3 criterios, mientras que para las regiones 1, 2 y 7 cumplió con 2 de los 3. Para todas las regiones los precios de las partidas esenciales son razonables, y dependiendo la región, entre el 34% al 65% de partidas ofertadas tenían precios entre los 5 más bajos entre todos los licitadores.

10. Jireh Roofing Contractors, Inc. - Regiones 1, 2, 3, 8

El licitador cotizó para 73 de las partidas en las distintas regiones. Para las regiones aquí indicadas cumplió con el primer y el tercer criterio. Es decir, sus precios eran razonables para más del 50% de las partidas y en más de una cuarta parte de estas, sus precios estaban entre los primeros 5. En concreto, sus precios fueron razonables, dependiendo la región entre 53% y 55% de las veces, mientras que entre 38% a 44% de las partidas están entre los primeros 5 precios más bajos.

11. Perfect Integrated Solutions, Inc. - Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

El licitador cotizó para 49 de las partidas en las distintas regiones. Para las regiones aquí indicadas cumplió con el primer y el tercer criterio. En cuanto a la razonabilidad en precios, en las regiones aquí adjudicadas fluctuó entre 53% a 71%, sobrepasando el mínimo de 50%. Además, dependiendo la región, entre el 31% al 65% de partidas ofertadas tenían precios entre los 5 más bajos entre todos los licitadores.

12. FM Home Enterprises, Inc. – Regiones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

El licitador ofertó para las 77 partidas. Con excepción de la región 9, en la cual cumplió con el segundo y el tercer criterio, para las demás regiones aquí adjudicadas cumplió con los 3 parámetros. Sobre el criterio de precios razonables, para las partidas en general, entre 52% a 62% de estas califican para las regiones 1 a la 6 y la región 8. En cuanto al segundo criterio, para todas las regiones aquí adjudicadas el precio de las partidas esenciales fue razonable. Además, dependiendo la región, entre el 36% al 66% de partidas ofertadas tenían precios entre los 5 más bajos entre todos los licitadores.

Estos licitadores incluyeron con su oferta la fianza de licitación; la carta de presentación; la oferta firmada; la tabla de cotizar debidamente completada; y su certificado del RUL vigente, entre otros documentos.

Con esta adjudicación nos aseguramos de que cuando las agencias necesiten un trabajo bajo cualquiera de las 77 partidas, tengan varias opciones disponibles, pero asegurando que estas opciones sean compañías que, no solo cumplieron con las condiciones, términos y especificaciones de esta Subasta, sino que, evaluados los precios, se asegure que la utilización de los fondos sea una prudente y en el mejor interés del Gobierno de Puerto Rico.

IV. Licitadores No Agraciados

1. FM Home Enterprises, Inc. – Región 7

En el caso particular de la región 7, a pesar de que un 47% de las partidas estaban entre los primeros 5 precios, por un lado, el agregado de los precios para las partidas esenciales prácticamente triplicaba el agregado de los demás licitadores, mientras que solo el 36% de las partidas tenían precios razonables. Es decir, en casi 2/3 de las partidas los precios excedían el 300% del precio más bajo.

2. RT International Roofer's, Inc. - Región 7

En el caso particular de la región 7, como este licitador no ofertó para algunas de las partidas esenciales, solo podíamos evaluar los primeros 2 criterios, para ver si cumpliendo con estos era suficiente para adjudicarle la *buena pro*, por el valor ofrecido al Gobierno. A pesar de que un 63 % de las partidas estaban entre los primeros 5 precios, el porcentaje de las partidas que tenían precios razonables para esta región específica no alcanzó el 50%, por lo que solo cumplía con 1 de los 3 parámetros. Es decir, en más de la mitad de las partidas los precios excedían el 300% del precio más bajo.

3. Master Roofing, Inc. – Regiones 1 a la 8

Para las regiones mencionadas en esta Sección, el licitador solo tuvo precios razonables, para entre 38% a 43% de las partidas, dependiendo la región. Es decir que en la mayoría de las partidas sus pecios sobrepasaban el 300% del precio más bajo. Por otro lado, en la mayoría de las regiones, sus precios solo estaban entre los 5 más bajos en alrededor de una quinta parte de las partidas. En dos regiones sobrepasó el 20% pero no estuvo por encima del 25% establecido como parámetro.

4. Jireh Roofing Contractors, Inc. - Región 7

En el caso particular de la región 7, como este licitador no ofertó para algunas de las partidas esenciales, solo podíamos evaluar los primeros 2 criterios, para ver si cumpliendo con estos era suficiente para

adjudicarle la *buena pro,* por el valor ofrecido al Gobierno. A pesar de que un 49 % de las partidas estaban entre los primeros 5 precios, el porcentaje de las partidas que tenían precios razonables para esta región específica no alcanzó el 50%, por lo que solo cumplía con 1 de los 3 parámetros. En específico, en casi 3/5 de las partidas sus precios excedían el 300% del precio más bajo.

5. Perfect Integrated Solutions, Inc.- Región 7

En el caso particular de la región 7, como este licitador no ofertó para algunas de las partidas esenciales, solo podíamos evaluar los primeros 2 criterios, para ver si cumpliendo con estos era suficiente para adjudicarle la *buena pro,* por el valor ofrecido al Gobierno. Por un lado, el 33 % de las partidas estaban entre los primeros 5 precios, pero el porcentaje de las partidas que tenían precios razonables para esta región especifica no alcanzó el 50%, por lo que solo cumplía con 1 de los 3 parámetros. En específico, para 2/3 partes de las partidas sus precios excedían el 300% del precio más bajo.

6. Codom Construction, LLC

En las pocas regiones que tuvo precios entre los 5 más bajos, apenas fue para 1% de las partidas. Por otro lado, en ninguna región sobrepaso un 10% de partidas con precios razonables. Es decir, para 9 de cada 10 partidas sus precios sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%. Por último, al evaluar los agregados de las partidas esenciales también sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%.

7. D' Waterproofing, Corp.

En el caso de este licitador, dependiendo la región, sus precios solo fueron competitivos para entre 34% a 44% de las partidas. Es decir que, para más de la mitad de las partidas los precios sobrepasan el 300% sobre el precio más bajo por partida. Por otro lado, en ninguna región sobrepasa el 14% de partidas con precios entre los 5 más bajos.

8. Class Contractor, Corp.

En el caso de este licitador, dependiendo la región, sus precios solo fueron competitivos para entre 21% a 44% de las partidas. Es decir que, para más de la mitad de las partidas los precios sobrepasan el 300% sobre el precio más bajo por partida. Por otro lado, al no ofertar para todas las partidas esenciales, no tenemos manera de medir el agregado de los precios de estas en comparación con las demás.

9. ECC Contractors, Inc.

Aunque para el agregado de precios de partidas esenciales obtuvo porcentajes aceptables en varias regiones, sus porcentajes de precios entre los 5 más bajos se situó entre 7% y 13%, lo que está muy por debajo de lo que entendemos aceptable. Por otro lado, dependiendo la región, el porcentaje de precios razonables está entre 42% a 45%. Es decir, para más de la mitad de las partidas sus precios sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%.

10. Energy Homes, Corp.

Al no cotizar para todas las partidas consideradas como esenciales, evaluamos los dos parámetros restantes para determinar la competitividad de esta oferta. En cuanto a sus porcentajes de precios entre los 5 más bajos se situó entre 8% y 9%, lo que está muy por debajo de lo que entendemos aceptable. Por otro lado, dependiendo la región, el porcentaje de precios razonables está entre 19% a 43%. Es decir, para más de la mitad de las partidas sus precios sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%.

11. H&E Development, LLC

Este licitador no estuvo dentro de ninguno de los parámetros aceptables para ninguna de las regiones ofertadas. En cuanto a sus porcentajes de precios entre los 5 más bajos se situó entre 9% y 14%, lo que está muy por debajo de lo que entendemos aceptable. Por otro lado, dependiendo la región, el porcentaje de precios razonables está entre 19% a 45%. Es decir, para más de la mitad de las partidas sus precios sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%.

12. JC Remodeling, Inc.

Al no cotizar para todas las partidas consideradas como esenciales, evaluamos los dos parámetros restantes para determinar la competitividad de esta oferta. En cuanto a sus porcentajes de precios entre los 5 más bajos, solo sobrepaso el 25% establecido como parámetro aceptable en la región 1, donde obtuvo el 27%, es decir que para todas las demás está por debajo de lo que entendemos aceptable. Por otro lado, dependiendo la región, el porcentaje de precios razonables está entre 27% a 42%. Es decir, para cerca de dos tercios de las partidas, sus precios sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%.

13. JCA Development, Inc.

Este licitador no estuvo dentro de ninguno de los parámetros aceptables para ninguna de las regiones ofertadas. En cuanto a sus porcentajes de precios entre los 5 más bajos se situó entre 11% y 21%, lo que está muy por debajo de lo que entendemos aceptable. Por otro lado, dependiendo la región, el porcentaje de precios razonables está entre 11% a 26%. Es decir, para entre un 74% a un 89% de las partidas, sus precios sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%.

14. T&P, Inc.

Al no cotizar para todas las partidas consideradas como esenciales, evaluamos los dos parámetros restantes para determinar la competitividad de esta oferta. Con excepción de 2 de las regiones, este licitador no estuvo dentro de ninguno de los parámetros aceptables. Ahora bien, aunque para estas 2 regiones obtuvo sobre 25% en cuanto a la cantidad de partidas ofertadas entre los 5 precios más bajos, en lo relacionado a porcentaje total de partidas ofertadas con precios razonables, este fluctuó entre 15% a 45% por región, por lo que no ofrece el mejor valor.

15. Reyes Contractor Group, Inc.

La oferta de este licitador no llena los parámetros para el primer y el tercer criterio en ninguna de las regiones ofertadas. Por un lado, con excepción de la región 9, el porcentaje de precios entre los 5 más bajos por partida apenas llegó a 1%. Para la región 9, este llego a 18%, lo que aun está por debajo de lo que representaría un mejor valor para el Gobierno. Por otro lado, dependiendo la región, el porcentaje de precios razonables está entre 9% a 19%. Es decir que, para cada 10 partidas, entre 8 a 9 de las veces estas tienen precios que sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%.

16. IBT, Group

Este licitador no estuvo dentro de ninguno de los parámetros aceptables para ninguna de las regiones ofertadas. En cuanto a porcentajes de precios entre los 5 más bajos, para ninguna región obtuvo más del 1%. Por otro lado, dependiendo la región, el porcentaje de precios razonables está entre 5% a 14%. Es decir, para cada 10 partidas, en más de 8 sus precios sobrepasaban el precio más bajo por más de 300%.

17. Solar Roofing

En el caso de este licitador, su oferta contenía la Tabla de Ofertar incorrecta. La Tabla de Ofertar Enmendada fue incluida con la enmienda enviada el pasado 20 de marzo, advirtiendo que era la Tabla que tenían que utilizar para presentar oferta los licitadores. Pero aun si esa hubiera sido la Tabla de Ofertar correcta, la falta de información nos imposibilitaría hacer una comparación adecuada con las demás ofertas. Ante el mencionado incumplimiento, se rechaza esta oferta.

18. Sellado de Techo la Familia

Este licitador no cuenta con RUL vigente. Según consta del Pliego de la Subasta, **el Licitador tendrá que contar con el estatus de elegible en el RUL <u>previo</u> a la adjudicación de la subasta**. Habiéndose informado oportunamente al licitador sobre esta situación, y no contando con un registro vigente, se rechaza de plano esta oferta.

Por las razones antes expuestas, estamos imposibilitados de adjudicarle la *buena pro* a las ofertas mencionadas en esta Sección.

V. Conclusión

Por todo lo antes expuesto, la Junta de Subastas emite esta Resolución adjudicando la *buena pro* a los Licitadores indicados en la sección III de este escrito, con el voto a favor de los miembros asociados López Echegaray y Toro Chiqués, y de la presidenta Silva Torres.

Se instruye a la Secretaria de la Junta de Subastas que notifique de conformidad con lo dispuesto en la Ley 73-2019, según enmendada.

VI. Disponibilidad y Plazo para Solicitar Revisión

De conformidad con la Ley 73-2019, según enmendada, conocida como "Ley de la Administración de Servicios Generales para la Centralización de las Compras del Gobierno de Puerto Rico de 2019", así como con lo dispuesto en la Ley 38- 2017, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico", una parte adversamente afectada por esta adjudicación podrá dentro del término de veinte (20) días calendario, contados a partir del depósito en el correo federal o envío por correo electrónico de la notificación de esta adjudicación presentar una solicitud de revisión ante la Junta Revisora de la Administración de Servicios Generales. La parte afectada deberá cubrir los costos dispuestos en la Carta Circular ASG Núm. 2021-06.

La parte adversamente afectada enviará copia de la solicitud de revisión administrativa a la Administración de Servicios Generales y a la Junta de Subastas. Simultáneamente notificará también al proveedor que obtuvo la *buena pro* en la subasta. Este requisito es de carácter jurisdiccional. Además, deberá notificar a todos los licitadores que participaron en la Subasta. En el propio escrito de revisión, la parte recurrente certificará a la Junta Revisora su cumplimiento con este requisito. La notificación podrá hacerse por correo certificado con acuse de recibo y remitiéndola al siguiente correo electrónico juntarevisora@asg.pr.gov. De ser solicitado por la parte adversamente afectada, la Junta de Subastas le proveerá a éste las direcciones tanto postales como electrónicas suministradas por los proveedores participantes durante el proceso de subasta impugnado.

La Junta Revisora deberá considerar la revisión administrativa, dentro de los treinta (30) días de haberse presentado. La Junta Revisora podrá extender dicho término una sola vez, por un término adicional de quince (15) días calendario. De igual forma, la Junta Revisora podrá citar a las partes, dentro del término de diez (10) días de haberse notificado la solicitud de revisión a las partes, a una vista

evidenciaria en la cual podrá recibir prueba adicional, sea testifical, documental, o física, que le permita tomar una determinación, en torno a la revisión ante su consideración.

Si se tomare alguna determinación en su consideración, el término para instar el recurso de revisión judicial empezará a contarse desde la fecha en que se depositó en el correo federal o envió por correo electrónico copia de la notificación de la decisión de la Junta Revisora resolviendo el recurso de revisión. Si la Junta Revisora dejare de tomar alguna acción con relación a la solicitud de revisión dentro del término correspondiente, se entenderá que ésta ha sido rechazada de plano, y a partir de esa fecha comenzará a correr el término para la revisión judicial.

La parte adversamente afectada por la determinación de la Junta Revisora podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones conforme a lo establecido en la Ley Núm. 38-2017, *supra*, dentro de veinte (20) días contados a partir del depósito en el correo federal o envío por correo electrónico de la Resolución. La mera presentación de una solicitud de revisión ante el Tribunal de Apelaciones no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la propuesta impugnada.

VII. Instrucciones

El Licitador Agraciado con la *buena pro* de la subasta deberá presentar dentro del término de diez (10) días de la fecha del depósito en el correo o envío por correo electrónico de este Aviso una Fianza de Ejecución (*"Performance Bond")* según dispuesta en el Pliego de la Subasta para poder emitir el contrato o la orden de compra correspondiente. De no presentarla dará margen a ejecutar la Fianza de Licitación. Asimismo, el Licitador Agraciado deberá cumplir con todas las certificaciones requeridas previo a la otorgación del contrato. Toda documentación original deberá ser presentada a la Junta de Subastas al momento de ser requerida.

Esta Resolución de Adjudicación no constituye un acuerdo formal entre las partes, ni se entenderá que el Gobierno está comprometido hasta que no se haya emitido el correspondiente contrato.

La Administración de Servicios Generales se reserva el derecho de realizar adjudicaciones adicionales o cancelar esta adjudicación en cualquier momento previo a la otorgación del contrato.

Lcdo. Alex López Echegaray
Miembro Asociado

Lcda. Rosario Toro Chiqués
Miembro Asociada

Sra. Ana M. Silva Torres
Presidenta

CERTIFICO: Que hoy, 27 de noviembre de 2023, se ha enviado por correo electrónico a las direcciones que figuran en las ofertas presentadas, copia fiel y exacta a los licitadores que sometieron ofertas para esta Subasta

Solar Roofing
solaroofperez@yahoo.com

Energy Homes, Corp.
energyhomespr@gmail.com

Master Roofing, Inc.
masterroofingpr@gmail.com

Rt International Roofer's, Inc.
rtiroofers@yahoo.com

Tropitech, Inc.
tropitech_inc@yahoo.com

Star Perfect Roofing, Inc.
aesg328@hotmail.com

Suárez Professional Roofing, Corp.
juansuarezventura@hotmail.com

Superior Roofing & Repair, Inc.
superiorroofing.repair@gmail.com

ECC Contractors, Inc.
ecccontractorspr@gmail.com

American Roofing of Pr, Inc.
estimados.americanroofing@gmail.com

JC Remodeling, Inc.
jcremodelinginc@gmail.com

D' Waterproofing, Corp.
dwaterproofingpr@gmail.com

V Hard, Inc.
vhardinc@gmail.com

JCA Development, Inc.
jcadevelopment1@gmail.com

T&P, Inc.
otoledo@tp-pr.com

IBT, Group
christian.munoz@ibtgroup.com

Codom Construction, LLC
codomconstruction@gmail.com

Danosa Caribbean, Inc.
sales@danosapr.com

Jireh Roofing Contractors, Inc.
jirehroofinginc@gmail.com

H&E Development, LLC
erick@hedevelopment.onmicrosoft.com

Perfect Integrated Solutions, Inc.
asistente@perfectintegratedsolutions.com

Reyes Contractor Group, Inc.
reyescontractorgroup@gmail.com

Class Contractor, Corp.
classcontractor@gmail.com

FM Home Enterprises, Inc.
fmhomeenterprises@gmail.com

Sellado de Techo la Familia
selladodetecholafamilia@gmail.com

Edmarie Avilés Almenas
Secretaria

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

CERTIFICO que hoy, **viernes, 26 de abril de 2024**, se acompaña copia fiel y exacta de la ***Resolución de Adjudicación Enmendada de la Subasta Formal 23J-08274***, mediante correo electrónico, emitida por la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales el 27 de noviembre de 2023 a:

Solar Roofing
solaroofperez@yahoo.com

Energy Homes, Corp.
energyhomespr@gmail.com

Master Roofing, Inc.
masterroofingpr@gmail.com

Rt International Roofer's, Inc.
rtiroofers@yahoo.com

Tropitech, Inc.
tropitech_inc@yahoo.com

Star Perfect Roofing, Inc.
aesg328@hotmail.com

Suárez Professional Roofing, Corp.
juansuarezventura@hotmail.com

Superior Roofing & Repair, Inc.
superiorroofing.repair@gmail.com

ECC Contractors, Inc.
ecccontractorspr@gmail.com

American Roofing of Pr, Inc.
estimados.americanroofing@gmail.com

JC Remodeling, Inc.
jcremodelinginc@gmail.com

D' Waterproofing, Corp.
dwaterproofingpr@gmail.com

V Hard, Inc.
vhardinc@gmail.com

JCA Development, Inc.
jcadevelopment1@gmail.com

T&P, Inc.
otoledo@tp-pr.com

IBT, Group
christian.munoz@ibtgroup.com

Codom Construction, LLC
codomconstruction@gmail.com

Danosa Caribbean, Inc.
sales@danosapr.com

Jireh Roofing Contractors, Inc.
jirehroofinginc@gmail.com

H&E Development, LLC
erick@hedevelopment.onmicrosoft.com

Perfect Integrated Solutions, Inc.
asistente@perfectintegratedsolutions.com

Reyes Contractor Group, Inc.
reyescontractorgroup@gmail.com

Class Contractor, Corp.
classcontractor@gmail.com

FM Home Enterprises, Inc.
fmhomeenterprises@gmail.com

Sellado de Techo la Familia
selladodetecholafamilia@gmail.com

Además, a pesar de que el Tribunal de Apelaciones se declaró sin jurisdicción, en aras de darle certidumbre a los procesos, y velando por el mejor interés del Estado, se remite la Resolución de referencia a todos los licitadores, cumpliendo con lo establecido en el pliego de la Subasta Formal Núm. 23J-08274, en la Parte III, en el acápite 9, en su inciso (B), que dispone:

> ***"B. ADJUDICACIÓN***
>
> ***Una vez adjudicado un asunto ante la consideración de la Junta de Subastas, se notificará la determinación final mediante Resolución o Aviso de Adjudicación. La adjudicación (Resolución de Adjudicación) será notificada adecuadamente, mediante correo federal certificado con acuse de recibo o correo electrónico a todas las partes que tengan derecho a impugnar tal determinación, entiéndase, a todos los licitadores presentaron oferta. Cuando se notifique por correo electrónico, se utilizará el correo electrónico dispuesto por el licitador en el Anejo I. Cuando no se haya establecido correo electrónico en el Anejo I, se notificará al correo electrónico utilizado por el licitador para someter la oferta."***

El 18 de septiembre de 2023, esta Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG) notificó una primera *Resolución de Adjudicación* para la Subasta Formal Núm. 23J-08274.

La *Resolución de Adjudicación* antes descrita fue impugnada ante la Junta Revisora de Subastas de la Administración de Servicios Generales (Junta Revisora) por el licitador Master Roofing, Inc. (en adelante, "Master Roofing").

Luego de varios trámites procesales, el 16 de noviembre de 2023, la Junta Revisora notificó una *Resolución* donde, en síntesis, devolvió el caso ante esta Junta de Subastas para que notificáramos la *Resolución de Adjudicación* y sus anejos de forma legible. *Véase*, Caso Núm. JR-23-149.

De conformidad con la *Resolución* antes mencionada, el 27 de noviembre de 2023, esta Junta de Subastas notificó a todos las partes con derecho a impugnar la adjudicación, una *Resolución de Adjudicación Enmendada.*

Así las cosas, el 28 de febrero de 2024, Master Roofing presentó ante el Tribunal de Apelaciones un recurso de *Mandamus* donde sostuvo que no recibió la *Resolución de Adjudicación Enmendada* que notificamos el 27 de noviembre de 2023, así como tampoco la recibió la representación legal que los representó en su recurso de revisión administrativa ante la Junta Revisora en el Caso Núm. JR-23-149.

En consecuencias, el 15 de abril de 2024, el Honorable Tribunal de Apelaciones mediante *Sentencia* desestimó sin perjuicio el recurso de *Mandamus* de Master Roofing por falta de jurisdicción. Sin embargo, el Honorable Tribunal de Apelaciones en la pág. 14 de su *Sentencia* expresó lo siguiente: *"[a]nte lo resuelto, no procede que consideremos los méritos de la alegada falta de notificación adecuada de la Resolución de Adjudicación Enmendada, asunto que sin embargo podría ser considerado motu proprio por la Junta de Subastas, o planteado mediante el recurso adecuado*".

Hacemos la salvedad que, a pesar que esta Junta de Subastas notificó la *Resolución de Adjudicación Enmendada* el 27 de noviembre de 2023, a todas las partes con derecho a impugnar la adjudicación, Master Roofing afirmó ante el Tribunal de Apelaciones que no la recibió.

Luego de una búsqueda exhaustiva en nuestros sistemas de correo electrónico pudimos observar que la notificación de la *Resolución de Adjudicación Enmendada* notificada el 27 de noviembre de 2023, a Master Roofing fue devuelta por este no tener la capacidad de almacenamiento (MB) necesaria para recibir la documentación enviada.

En aras de cumplir con nuestro deber ministerial y garantizar una notificación adecuada para todas las partes participantes y con derecho a impugnar la adjudicación y según expresara el Honorable Tribunal de Apelaciones de considerar el asunto *motu proprio* se notifica la *Resolución de Adjudicación Enmendada* para la Subasta Formal Núm. 23J-08274.

Edmarie Avilés Almenas
Secretaria
Junta de Subastas

JUNTA DE SUBASTAS
ASG
GOBIERNO DE PUERTO RICO

ANEJO I

Tablas de Ofertas sometidas a la Junta de Subastas para la Subasta Formal Núm. 23J-08274

Oferta Núm. # 01
Licitador: SOLAR ROOFING
Núm. SF 23J-08274

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.50						N/A		Precios Todas las regiones
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
12	Servicio de remoción e instalación de Calentadores Solares	P.C.							1 año		
13	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers").	1							2 años		
14	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.25						N/A		
15	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas.	P.C.	$ 0.75		Danosa Primer				5 años	5 años	
16	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico	P.C.							5 años		
17	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	P.C.							5 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
18	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	P.C.							5 años		
19	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana de 150 mils +/- 5% , con refuerzo de fibra de poliester y terminación en gránulos minerales. (UL approved)	P.C.	$ 2.95		Danosa Glasdan RM5				5 años	5 años	
20	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m 2 mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved.	P.C.	$ 2.95		Danosa Glasdan AL-80-4				10 años	10 años	
21	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos) de 118 mils (min.), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved.	P.C.							10 años		
22	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos) de 118 mils (min.), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved.	P.C.	$ 4.10		Danosa Esterdan RM-4 SA y Glasdan RM-5				10 años	10 años	
23	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos) de 118 mils (min.), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved.	P.C.	$ 4.25		Danosa Estardan RM-4 SA y Glasdan RM-5				10 años	10 años	
24	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón de 34 mils. Mínimo con un espesor aproximado de 1" (UL Approved).	P.C.							10 años		
25	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes) mínimo 60 mils.	P.C.							7 años		
26	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Mínimo 60 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica.	P.C.							10 años		
27	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Mínimo 60 mils. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalacion adherido.	P.C.							10 años		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
28	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye todos los "flashing" necesarios, pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliester adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. El metodo de instalación sera con adhesivo frío (MBA).	P.C.							10 años		
29	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Ver anejo. Incluye todos los "flashing" necesarios, pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliester adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. El metodo de instalación sera mediante un sistema de SBS autoadhesiva.	P.C.							10 años		
30	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfaltico en frio; una membrana base (sin granulos) de 118 mils (min.) con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved.	P.C.	$ 4.25		Danosa Esterdan RM-4 SA y Glasdan RM-5				10 años	10 años	
31	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa de 4mm minimo de espesor (ASTM D-6298) con terminacion en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliester y aplicación de pintura metálica o elastómero.	P.C.	$ 3.75		Danosa Esterdan RM-4 SA y Glasdan AL-80-4				5 años	10 años	
32	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada de 3.8 mm mínimo de espesor (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliester y aplicación de pintura metálica o elastómero.	P.C.							5 años		
33	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 2.0 mm mínimo de espesor (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza.	P.C.	$ 2.75		Esterdan R-36 SA				5 años	5 años	
34	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 2.50		Esterdan R-36 SA				5 años	5 años	
35	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.00		Danosa RichPort Aluminium Paint Non-Fibered Lite				5 años	5 años	

JUNTA DE SUBASTAS • ASG • GOBIERNO DE PUERTO RICO

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
36	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.							5 años		
37	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.							5 años		
38	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.							5 años		
39	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.							5 años		
40	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.							5 años		
41	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.							2 años		
42	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.							1 año		
43	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.							1 año		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
44	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio Ga 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.							1 año		
45	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
46	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
47	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
48	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
49	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
50	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.							1 año		
51	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.							1 año		
52	Sellar con hormigón grietas entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.							2 años		
53	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 2.00						2 años	2 años	

JUNTA DE SUBASTAS • ASG • GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oferta Núm. #02
Licitador: ENERGY HOMES CORP
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 75.00	n/a			2 dias				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,500.00	n/a			3 dias				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 10,500.00	n/a			3 dias				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,500.00	n/a			3 dias				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 11,450.00	n/a			3 dias				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,750.00	n/a			3 dias				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,350.00	n/a			3 dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 11,000.00	n/a			3 dias				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 20,000.00	n/a			3 dias				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,500.00	n/a			3 dias				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 10,500.00	n/a			3 dias				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	N/B	n/a				30 días			
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 2,000.00	n/a			5 dias	30 días			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 45.00	n/a			5 dias	30 días			
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 15.00	n/a			2 dias				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 55.00	n/a			5 dias	30 días	30 dias		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 15.00	n/a			5 dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 65.00	n/a			5 dias	30 días	30 dias		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 25.00	n/a			5 dias				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 80.00	n/a			5 dias	30 días	30 dias		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 80.00	n/a			5 dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 7,500.00	n/a			5 dias	30 días	30 dias		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 10,000.00	n/a			5 dias				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 45,000.00	n/a			15 dias	30 días	35 dias		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 7,500.00	n/a			15 dias				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/B	n/a				30 días			
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 7,500.00	n/a			15 dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/B	n/a				30 días			
[illegible]	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 7,500.00	n/a			15 dias				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 1,500.00	n/a			5 dias	30 días	30 dias		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 1,000.00	n/a			5 dias				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.85	n/a			5 dias				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	N/B	n/a	PRIMER PLUS / BULL BOND	PR/USA	15 dias	5 años	5 anos	Sí	ID-BB-01,ID-BB-0
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.75	n/a	PRO ONE/BULL BOND	PR/USA	15 dias	5 años	5 anos	Sí	ID-BB-01,ID-BB-0

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez	
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.00	n/a	PROFLEX/ BULL BOND	PR/USA	15 dias	5 años	5 anos	Sí	ID-BB-01,ID-BB-0
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.50	n/a	PRO ONE/BULL BOND	PR/USA	15 dias	5 años	5 anos	Sí	ID-BB-05,ID-BB-0

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	N/B	n/a				5 años			
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B	n/a				10 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B	n/a				10 años			
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B	n/a				10 años		Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra	

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B	n/a				10 años			
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.75	n/a	ELASTO ACRYL/TOP SEAL/ DYMONIC® 100/BULL BOND	PR/USA	5 dias	10 años	10 anos	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 8.95	n/a	BULL BOND	PR/USA	5 dias	7 años	7 anos	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B	n/a				10 años			
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B	n/a				10 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	N/B	n/a				10 años			
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva***.	P.C.	N/B	n/a				10 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B	n/a				10 años			
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	N/B					5 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	N/B					5 años			
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	N/B					5 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 6.50	n/a	PROFLEX /TOP SEAL/BULL BOND	PR/USA	5 dias	5 años	6 anos	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	N/B					5 años			
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	N/B					5 años			
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	N/B					5 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	N/B					5 años			
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	N/B					5 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	N/B					5 años			
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 14.00	n/a	BULL BOND	PR/USA	5 dias	2 años	2 years		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 40.00	n/a	ACHA TRADING	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 250.00	n/a	ALSCO	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 30.00	n/a	ALSCO	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		x
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 55.00	n/a	ALSCO	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 55.00	n/a	ALSCO	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 60.00	n/a	ALSCO	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 75.00	n/a	ALSCO	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 95.00	n/a	ALSCO	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape minímo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 750.00	n/a	AOR	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 800.00	n/a	AOR	PR/USA	5 dias	1 año	1 year		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra	

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 950.00	n/a			5 dias	2 años	2 years		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 75.00	n/a			5 dias	2 años	2 years		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 35.00	n/a			5 dias				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 600.00	n/a			5 dias				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	$ 25.00	n/a			5 dias				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 2,500.00	n/a			5 dias				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 3,000.00	n/a			5 dias				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	N/B								

Oferta Núm. #03
Licitador: MASTER ROOFING, INC
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Los precios aquí incluidos son hipotéticos y no reflejan la realidad de los servicios ni deben crear una expectativa a lo que deben cotizar.

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 3.09	N/A			2 a 3 días				
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 550.00	N/A			2 a 3 días	30 días	45 días		
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls que no cuenten con garantía vigente.	1 ud	$ 750.00	N/A			1 día	30 días	45 días		
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.05	N/A			1 día	5 años	7 años	Sí	En caso de Huracán se inspeccionará. De ser contratado para reparaciones, se otorgará el término de la garantía restante

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.85	N/A			2 a 3 días				N/A
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,500.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,100.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,200.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,500.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,950.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 16,500.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 20,500.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 29,900.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,500.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,950.00	N/A			2 a 3 días				De estar disponible
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,500 toneladas.	100 ton	$ 19,500.00	N/A			2 a 3 días	30 días	30 días		N/A
13	Servicio de remoción e instalación de sistemas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 2,500.00	N/A			2 a 3 días	30 días	30 días		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 30.00	N/A			2 a 3 días	30 días	30 días		N/A
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			1 semana				N/A
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**	P.C.	$ 38.00	N/A			1 semana	30 días	30 días		N/A
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			1 semana				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya[illegible]
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 38.00	N/A			1 semana	30 días	30 días		N/A
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			1 semana				N/A
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 40.00	N/A			1 semana	30 días	30 días		N/A
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 45.00	N/A			1 semana				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,500.00	N/A			1 semana	30 días	30 días		Cotizado por cada unidad de tanque de 120 gls
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			1 semana				Cotizado por cada unidad de tanque de 120 gls
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,500.00	N/A			1 semana	30 días	30 días		Cotizado por cada unidad de tanque de 120 gls

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			1 semana				Cotizado por cada unidad de tanque de 120 glns
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**	1 ud	$ 2,500.00	N/A			1 semana	30 días	30 días		Cotizado por unidad de tanque de 120 glns
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			1 semana				Cotizado por cada unidad de tanque de 120 glns

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,500.00	N/A			1 semana	30 días	30 días		Cotizado por cada unidad de tanque de 120 gls
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			1 semana				Cotizado por cada unidad de tanque de 120 gls
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**	1 ud	$ 1,200.00	N/A			1 semana	30 días	30 días		N/A
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente **que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo garantía.	1 ud	$ 2,400.00	N/A			1 semana				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.55	N/A			2 a 3 días				N/A
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.55	N/A	Danosa Primer	PR	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.85	N/A	Karnak 502	USA	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado con malla de poliéster entre capas (Fully Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.95	N/A	Karnak 502	USA	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.95	N/A	Karnak 502	USA	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.75	N/A	Danosa - ERM-5	PR	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.25	N/A	Danosa - AL 80-4	PR	2 a 3 días	10 años	10 años	Sí	N/A
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.85	N/A	Danosa - Henry ER36 / ERM-4 /mba Gold Adhesive	PR//USA	2 a 3 días	10 años	10 años	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.85	N/A	Danosa E-R36 / ERM-4	PR	2 a 3 días	10 años	10 años	Sí	N/A
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	Danosa G R36 / G RM-4	PR	2 a 3 días	10 años	10 años	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.25	N/A	A-kOTE - Danosa ELASTOSPRAY 8000A - BASF	USA	2 a 3 días	10 años	10 años	Sí	N/A
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	ELASTA-TUFF SYSTEM #5000/6000 X-2 - Danosa	USA	2 a 3 días	7 años	7 años	Sí	N/A
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.50	N/A	Cooley - Danosa	USA	2 a 3 semanas	10 años	10 años	Sí	Entrega dependera de disponiblidad del material

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	Cooley - Danosa	USA	2 a 3 semanas	10 años	10 años	Sí	Entrega dependera de disponiblidad del material
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 5.85	N/A	Glasdan S2 -ERM-4 - Danosa - MAB Gold Adhesive	PR	2 a 3 días	10 años	10 años	Sí	N/A
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 5.75	N/A	Glasdan S2 Selfadhesive / ERM-4 Selfadhesive-Danosa	PR	2 a 3 días	10 años	10 años	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.85	N/A	Glasdan S2 -ERM-4 - Danosa - MAB Gold Adhesive	PR	2 a 3 días	10 años	10 años	Sí	N/A
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa fina (ASTM D-6298) con terminación en aluminio encapsulada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastomérica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.35	N/A	AL 80-4 - Danosa	PR	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya[illegible]		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.25	N/A	ERM-5	PR	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo I Grado S, instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.15	N/A	GR-36 -4	PR	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 5.85	N/A	Karnak 502	USA	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 125.00	N/A	Masa - Danosa	USA	2 a 3 días	5 años	5 años	Sí	N/A
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 7.00	N/A	Hunter -Instastik - E-R36-4	USA - PR	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Entrega dependera de disponiblidad del material
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.0	N/A	Hunter -Instastik - E-R36-4	USA - PR	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Entrega dependera de disponiblidad del material

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.00	N/A	Hunter -Instastik - E-R36-4	USA - PR	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Entrega dependera de disponiblidad del material
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.50	N/A	Hunter -Instastik - E-R36-4	USA - PR	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Entrega dependera de disponiblidad del material

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 9.00	N/A	Hunter -Instastik - E-R36-4	USA - PR	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Entrega dependera de disponiblidad del material
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 7.00	N/A	Enamel -A41-1300	Sherwin Williams	2 a 3 días	2 años	2 años		N/A
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en plywood.	P.L.	$ 350.00	N/A	Board - Plysem 1"	Home depot	2 a 3 días	1 año	1 año		N/A
61	Reemplazar drenaje de cuadal libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 750.00	N/A	PVC - SCH 40	Home depot	2 a 3 días	1 año	1 año		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 75.00	N/A	Danosa - 0.032 Aluminio	Danosa - PR	1 a 2 semanas	1 año	1 año		N/A
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 100.00	N/A	PVC - SCH 40	Home depot	2 a 3 días	1 año	1 año		N/A
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 110.00	N/A	PVC - SCH 40	Home depot	2 a 3 días	1 año	1 año		N/A
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 120.00	N/A	PVC - SCH 40	Home depot	2 a 3 días	1 año	1 año		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 130.00	N/A	PVC - SCH 40	Home depot	2 a 3 días	1 año	1 año		N/A
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 150.00	N/A	PVC - SCH 40	Home depot	2 a 3 días	1 año	1 año		N/A
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycem de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 350.00	N/A	Cement Board - Plysem 1"	Home depot	1 semana	1 año	1 año		N/A
69	Suplir e instalar panel de fibra de plycem de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 500.00	N/A	Cement Board - Plysem 1"	Home depot	1 semana	1 año	1 año		N/A
70	Sellar con hormigón caulk entre perfil del techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 550.00	N/A			1 semana	2 años	2 años		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 10.00	N/A			2 a 3 días	2 años	2 años		N/A
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 15.00	N/A			2 a 3 días				N/A
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 250.00	N/A			2 a 3 días				N/A
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 1,100.00	N/A			1 a 2 semanas				Se cotizó a base de yardas cúbicas
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 850.00	N/A			2 a 3 días				N/A
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 1,500.00	N/A			2 a 3 días				Solo area vertical
77	Suplir e instalar "cover board" (High-density polyisocyanurate thermal insulation) de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	200.00	N/A	USG - Securock Board	USA	1 semana				De no haber disponible, se instalará uno similar, que cumpla con las especificaciones.

Oferta Núm. #04
Licitador: RT INTERNATIONAL
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayanna		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.25	N/A			10 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,134.00	N/A			10 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,594.00	N/A			10 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,800.00	N/A			10 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			10 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,234.00	N/A			10 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,180.00	N/A			10 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			
Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales	
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,674.00	N/A			10 días					
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,394.00	N/A			10 días					
	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,208.00	N/A			10 días					
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 22,320.00	N/A			10 días					
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	No Bid	N/A			10 días	30 días	30 días			
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 300.00	N/A			10 días	30 días	30 días			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	No Bid	N/A			No bid	30 días	No bid		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	No Bid	N/A			No bid				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	No Bid	N/A			No bid	30 días	No bid		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	No Bid	N/A			No bid				

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	No Bid	N/A			No bid	30 días	No bid		
	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	No Bid	N/A			No bid				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	No Bid	N/A			No bid	30 días	No bid		

JUNTA DE SUBASTAS • ASG • GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	No Bid	N/A			No bid				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			No bid	30 días	No bid		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			No bid				

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			No bid	30 días	No bid		
	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			No bid				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**	1 ud	No Bid	N/A			No bid	30 días	No bid		

JUNTA DE SUBASTAS • GOBIERNO DE PUERTO RICO • ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			No bid				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			No bid	30 días	No bid		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			No bid				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	$ 150.00	N/A			10 días	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 300.00	N/A			10 días				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.75	N/A			10 días				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.00	N/A	Danosa Primer	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales y estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.50	N/A	Danosa Karnak501, 502 RC-W, 3036	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.50	N/A	Danosa Karnak501, 502 RC-W, 3036	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.50	N/A	Danosa Richport Modified Asphalt Emulsion Sealer, Richport Non Fibered Aluminum Roof Coating, Karnak 3036	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.00	N/A	Danosa Primer, Esterdan RM-5 Richport Non Fibered Aluminum Roof Coating	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.25	N/A	Danosa Primer, Glasdan AL-80-4, Richport Non Fibered Aluminum Roof Coating	PR	días	10 años	Años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

JUNTA DE SUBASTAS • GOBIERNO DE PUERTO RICO • ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.50	N/A	Danosa Esterdan R-36, Esterdan RM-4, Henry 553 Modified Bitumen Adhesive	PR	10 dias	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.75	N/A	Danosa Primer, Esterdan R-36, Esterdan RM-4	PR	10 dias	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir SI o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez		
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.25	N/A	Danosa Glasdan R 36, Glasdan RM-4, Henry 553 Modified Bitumen Adhesive	PR	10 días	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.50	N/A	Danosa A+Kote HS+ Silicone Roof Coating	USA	10 dias	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	No Bid	N/A	No bid	No bid	No bid	7 años	No bid	No Bid	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.50	N/A	Cooley C2 Plus	USA	10 días	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	Cooley C3 Fleece Back	USA	10 días	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA 1

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 5.00	N/A	Danosa Glasdan S2, Esterdan RM-4, Richport Non Fibered Alu Roof Coating, Henry 553 MBA	PR	10 días	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva***.	P.C.	$ 6.00	N/A	Danosa Glasdan S 2 SA, Esterdan RM-4 SA, Richport Non Fibered Alu Roof Coating	PR	10 días	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.50	N/A	Danosa Glasdan S2, Esterdan RM-4, Henry 553 MBA	PR	10 días	10 años	10 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.90	N/A	Danosa Primer, Glasdan AL-80-4, Richport Non Fibered Aluminum Roof Coating	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5, Richport Non Fibered Alu Roof Coating	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.90	N/A	Danosa Primer, Glasdan R-36-4	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 6.00	N/A	Danosa Karnak501, 502 RC-W, 3036	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.50	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer, Richport Non Liberal Ala	PR	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 3.95	N/A	Hunter Panels H Shield, DOW Instastick	USA	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo. Precio no incluye membranas.

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.25	N/A	Hunter Panels H Shield, DOW Instastick	USA	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo. Precio no incluye membranas.
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.00	N/A	Hunter Panels H Shield, DOW Instastick	USA	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo. Precio no incluye membranas.
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.50	N/A	Hunter Panels H Shield, DOW Instastick	USA	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo. Precio no incluye membranas.

GOBIERNO DE PUERTO RICO • JUNTA DE SUBASTAS • ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.95	N/A	Hunter Panels Tapered H Shield, DOW Instastick	USA	10 días	5 años	5 años	Si	Sujeto a realizar el sellado de techo completo. Precio no incluye membranas.
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 2.00	N/A	Lanco Super Dry	PR	10 días	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 25.00	N/A	Plycem	PR	10 días	1 año	2 años		Sujeto a realizar el sellado de techo completo
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 400.00	N/A	N/A	USA	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

SI	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón		SI	R. 3 - Arecibo		SI	R. 4 - Aguadilla		SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama		SI	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	N/A	PR	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo
	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	N/A	PR	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	N/A	PR	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	N/A	PR	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

SI	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez		
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	N/A	PR	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	N/A	PR	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 250.00	N/A	Securock Roof Board	USA	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 500.00	N/A	Securock Roof Board	USA	10 días	1 año	1 año		Sujeto a realizar el sellado de techo completo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

SI	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 300.00	N/A			10 días	2 años	2 años		Sujeto a realizar el sellado de techo completo
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	No Bid	N/A			No bid	2 años	No bid		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	No Bid	N/A			No bid				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 250.00	N/A			10 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	No Bid	N/A			No bid				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 800.00	N/A			10 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 350.00	N/A			10 días				

GOBIERNO DE PUERTO RICO · JUNTA DE SUBASTAS · ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

SI	R. 1 - San Juan	SI	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SI	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SI	R. 6 - Ponce	SI	R. 7 - Guayama	SI	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.00	N/A	**Securock Roof Board**	**USA**	10 días				Sujeto a realizar el sellado de techo completo. Precio no incluye membranas.

GOBIERNO DE PUERTO RICO • JUNTA DE SUBASTAS • ASG

Oferta Núm. #05
Licitador: TROPITECH INC
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Maya
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.75	N/A			Orden Proceder				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,842.50	N/A			Orden Proceder				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,987.50	N/A			Orden Proceder				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,172.50	N/A			Orden Proceder				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,647.50	N/A			Orden Proceder				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,602.50	N/A			Orden Proceder				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,892.50	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,765.00	N/A			Orden Proceder				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,042.50	N/A			Orden Proceder				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,200.00	N/A			Orden Proceder				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,800.00	N/A			Orden Proceder				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas., El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 38,500.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 550.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Proceder				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Si	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag"
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 3,850.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,950.00	N/A			Orden Proceder				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 11,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagü	
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 13,200.00	N/A			Orden Proceder				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 14,300.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 14,010.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Si	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 16,500.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 17,600.00	N/A			Orden Proceder				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 440.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 330.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.25	N/A			Orden Proceder				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.75	N/A	Danosa Primer	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.43	N/A	Karnak 501 Elasto-Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.59	N/A	Karnak 501 Elasto Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat 3036 Poly-Mat	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez	
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.33	N/A	Danosa Richport Modified Asphalt Emulsion Sealer (Asbestos Free) Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.81	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.48	N/A	Danosa Primer Galsdan Al-80-4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.69	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

GOBIERNO DE PUERTO RICO • JUNTA DE SUBASTAS • ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.94	N/A	Danosa Primer Esterdan R-36 Esterdan RM-4	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.29	N/A	Glasdan R-36 Glasdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

GOBIERNO DE PUERTO RICO · JUNTA DE SUBASTAS · ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.51	N/A	Akote HS+ Silicone Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 6.38	N/A	Tufflex Elasta-Tuss System High Performance Elastomeric Urethane Waterproofing	LOCAL	Orden Procede	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.00	N/A	Cooley C2 Plus	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.73	N/A	Cooley C3 Fleece-Back	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 11.47	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating Henry HE553- MBA Gold Modified	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 11.58	N/A	Glasdan S-2 SA Esterdan RM-4 SA Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagü	
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.58	N/A	Glasdan S2 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.48	N/A	Danosa Primer Glasdan AL-80-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 año	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag	
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo I Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.48	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo I Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.48	N/A	Danosa Primer Glasdan R-36-4	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag	
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.95	N/A	Karnak 201 Elasto Brite502 RC-W Elasto-Kote Base	LOCAL	rden Procede	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.30	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer	LOCAL	rden Procede	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 3.76	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive Esterdan R-36-4	LOCAL	rden Procede	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.40	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	rden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.95	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.50	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.33	N/A	Hunter Panels Tapered H-Shield Sloped Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Si	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 5.78	N/A	Sherwin Willams	LOCAL	Orden Procede	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 15.40	N/A	Plycem	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 4.40	N/A	Vasallo	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 19.80	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.48	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.43	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.70	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.98	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 19.25	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 198.00	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 3.85	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,760.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 22.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 16.50	N/A			Orden Proceder				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 82.50	N/A			Orden Proceder				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 440.00	N/A			Orden Proceder				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,100.00	N/A			Orden Proceder				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 330.00	N/A			Orden Proceder				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.96	N/A	urock Roof Bo	LOCAL	Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.75	N/A			Orden Proceder				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,842.50	N/A			Orden Proceder				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,987.50	N/A			Orden Proceder				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,172.50	N/A			Orden Proceder				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,647.50	N/A			Orden Proceder				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,602.50	N/A			Orden Proceder				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,892.50	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,765.00	N/A			Orden Proceder				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,042.50	N/A			Orden Proceder				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,200.00	N/A			Orden Proceder				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,800.00	N/A			Orden Proceder				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 38,500.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 550.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Proceder				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Proceder	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Proceder	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 3,850.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,950.00	N/A			Orden Proceder				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 11,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 13,200.00	N/A			Orden Proceder				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 14,300.00	N/A			Orden Proceder	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 15,400.00	N/A			Orden Proceder				

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 16,500.00	N/A			Orden Procede	30 dias	30 dias		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 17,600.00	N/A			Orden Proceder				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	$ 440.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente **que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 330.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.25	N/A			Orden Procede				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.75	N/A	Danosa Primer	LOCAL	Orden Procede	5 años	años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.43	N/A	Karnak 501 Elasto Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat	LOCAL	Orden Procede	5 años	años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.59	N/A	Karnak 501 Elasto Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat 3036 Poly-Mat	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTA ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag	
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.33	N/A	Danosa Richport Modified Asphalt Emulsion Sealer (Asbestos Free) Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.81	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	[illegible]	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS · GOBIERNO DE PUERTO RICO · ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.48	N/A	Danosa Primer Galsdan Al-80-4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.69	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.94	N/A	Danosa Primer Esterdan R-36 Esterdan RM-4	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.29	N/A	Glasdan R-36 Glasdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag.
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.51	N/A	Akote HS+ Silicone Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 6.38	N/A	Tufflex Elasta-Tuss System High Performance Elastomeric Urethane Waterproofing	LOCAL	Orden Procede	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.00	N/A	Cooley C2 Plus	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SÈLECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag.
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.73	N/A	Cooley C3 Fleece-Back	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 9.47	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating Henry HE553- MBA Gold Modified	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 9.58	N/A	Glasdan S-2 SA Esterdan RM-4 SA Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.58	N/A	Glasdan S2 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.48	N/A	Danosa Primer Glasdan AL-80-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag...
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.48	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.48	N/A	Danosa Primer Glasdan R-36-4	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag...
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.95	N/A	Karnak 201 Elasto Brite502 RC-W Elasto-Kote Base	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.30	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 3.76	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive Esterdan R-36-4	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.40	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag...
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.95	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	rden Procede	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.50	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	rden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.33	N/A	Hunter Panels Tapered H-Shield Sloped Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 5.78	N/A	Sherwin Willams	LOCAL	Orden Procede	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 15.40	N/A	Plycem	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 4.40	N/A	Vasallo	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 19.80	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.48	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.43	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.70	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.98	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 19.25	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 198.00	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1". espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 3.85	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,760.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 22.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 16.50	N/A			Orden Proceder				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 82.50	N/A			Orden Proceder				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 440.00	N/A			Orden Proceder				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,100.00	N/A			Orden Proceder				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 330.00	N/A			Orden Proceder				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.96	N/A	urock Roof Bo	LOCAL	Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagu
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.75	N/A			Orden Proceder				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,842.50	N/A			Orden Proceder				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,987.50	N/A			Orden Proceder				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,172.50	N/A			Orden Proceder				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,647.50	N/A			Orden Proceder				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,602.50	N/A			Orden Proceder				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,892.50	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,765.00	N/A			Orden Proceder				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,042.50	N/A			Orden Proceder				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,200.00	N/A			Orden Proceder				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,800.00	N/A			Orden Proceder				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 38,500.00	N/A			Orden Proceder	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 550.00	N/A			Orden Proceder	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Proceder				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 14.00	N/A			Orden Proce de	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 3,850.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,950.00	N/A			Orden Proceder				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 11,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 13,200.00	N/A			Orden Proceder				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 14,300.00	N/A			Orden Proceder	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 15,400.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 15,400.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 17,600.00	N/A			Orden Proceder				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	$ 440.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 330.00	N/A			Orden Proceder				

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.25	N/A			Orden Proceder				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.75	N/A	Danosa Primer	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.59	N/A	Karnak 501 Elasto Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.33	N/A	Karnak 501 Elasto Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat 3036 Poly-Mat	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.33	N/A	Danosa Richport Modified Asphalt Emulsion Sealer (Asbestos Free) Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof	LOCAL	rden Procede	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía minima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.81	N/A	Danosa Primer Esterdan-RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	rden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.48	N/A	Danosa Primer Galsdan Al-80-4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.69	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagü.
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.94	N/A	Danosa Primer Esterdan R-36 Esterdan RM-4	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.29	N/A	Glasdan R-36 Glasdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.51	N/A	Akote HS+ Silicone Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 6.38	N/A	Tufflex Elasta-Tuss System High Performance Elastomeric Urethane Waterproofing	LOCAL	Orden Procede	7 años	[illegible]	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.00	N/A	Cooley C2 Plus	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagu
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.73	N/A	Cooley C3 Fleece-Back	LOCAL	rden Procede	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 10.47	N/A	Esterdan RM-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating Henry HE553- MBA	LOCAL	rden Procede	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 10.58	N/A	Glasdan S-2 SA Esterdan RM-4 SA Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.58	N/A	Glasdan S2 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.48	N/A	Danosa Primer Glasdan AL-80-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.48	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.48	N/A	Danosa Primer Glasdan R-36-4	LOCAL	Orden Proce	años	años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagu
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.95	N/A	Karnak 201 Elasto Brite502 RC-W Elasto-Kote Base	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.30	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 3.76	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive Esterdan R-36-4	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.40	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.95	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.50	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS • ASG • GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagu
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.33	N/A	Hunter Panels Tapered H-Shield Sloped Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 5.78	N/A	Sherwin Willams	LOCAL	Orden Procede	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 15.40	N/A	Plycem	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 4.40	N/A	Vasallo	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 19.80	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 años		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.48	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.43	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.70	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.98	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 19.25	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 198.00	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 3.85	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,760.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagu
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 22.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 16.50	N/A			Orden Procede				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 82.50	N/A			Orden Proceder				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 440.00	N/A			Orden Proceder				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,100.00	N/A			Orden Proceder				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 330.00	N/A			Orden Proceder				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.96	N/A	urock Roof Bo	LOCAL	Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Maya
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.25	N/A			Orden Proceder				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,675.00	N/A			Orden Proceder				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,625.00	N/A			Orden Proceder				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,975.00	N/A			Orden Proceder				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,225.00	N/A			Orden Proceder				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,275.00	N/A			Orden Proceder				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,175.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Maya
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,150.00	N/A			Orden Proceder				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 13,675.00	N/A			Orden Proceder				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			Orden Proceder				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			Orden Proceder				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 35,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 500.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 10.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			Orden Proceder				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag...
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 3,500.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,500.00	N/A			Orden Proceder				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 10,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Maya
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			Orden Proceder				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 13,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 14,000.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Maya
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 15,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 16,000.00	N/A			Orden Procede				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 400.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**què cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 300.00	N/A			Orden Procede				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag.
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.75	N/A			Orden Proceder				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.25	N/A	Danosa Primer	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.75	N/A	Karnak 501 Elasto-Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.90	N/A	Karnak 501 Elasto-Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat 3036 Poly-Mat	LOCAL	Orden Proceder	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.75	N/A	Danosa Richport Modified Asphalt Emulsion Sealer (Asbestos Free) Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.28	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag.
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.89	N/A	Danosa Primer Galsdan Al-80-4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.90	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag.		
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.22	N/A	Danosa Primer Esterdan R-36 Esterdan RM-4	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.54	N/A	Glasdan R-36 Glasdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag.
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.83	N/A	Akote HS+ Silicone Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 5.80	N/A	Tufflex Elasta-Tuss System High Performance Elastomeric Urethane Waterproofing	LOCAL	Orden Procede	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Cooley C2 Plus	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag.
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.75	N/A	Cooley C3 Fleece-Back	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 7.70	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating Henry HE553- MBA Cold Modified	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 7.80	N/A	Glasdan S-2 SA Esterdan RM-4 SA Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío: una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.80	N/A	Glasdan S2 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.89	N/A	Danosa Primer Glasdan AL-80-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.89	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.89	N/A	Danosa Primer Glasdan R-36-4	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.50	N/A	Karnak 201 Elasto Brite502 RC-W Elasto-Kote Base	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.00	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 3.42	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive Esterdan R-36-4	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.00	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag.
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.50	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.00	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 5.75	N/A	Hunter Panels Tapered H-Shield Sloped Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 5.25	N/A	Sherwin Willams	LOCAL	Orden Procede	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 14.00	N/A	Plycem	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 4.00	N/A	Vasallo	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 18.00	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 16.80	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 16.75	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 17.00	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 17.25	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 17.50	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 180.00	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 3.50	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,600.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 20.00	N/A			Orden Proceder	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 15.00	N/A			Orden Proceder				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 75.00	N/A			Orden Proceder				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	$ 400.00	N/A			Orden Proceder				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,000.00	N/A			Orden Proceder				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 300.00	N/A			Orden Proceder				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.60	N/A	urock Roof Bo	LOCAL	Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.00	N/A			Orden Proceder				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,675.00	N/A			Orden Proceder				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,625.00	N/A			Orden Proceder				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,975.00	N/A			Orden Proceder				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,225.00	N/A			Orden Proceder				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,275.00	N/A			Orden Proceder				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,175.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,150.00	N/A			Orden Proceder				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 13,675.00	N/A			Orden Proceder				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			Orden Proceder				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			Orden Proceder				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 35,000.00	N/A			Orden Proceder	0 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 500.00	N/A			Orden Proceder	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 10.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Proceder				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			Orden Proceder				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 12.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayagü
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 3,500.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,500.00	N/A			Orden Proceder				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 10,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		

JUNTA DE SUBASTA ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			Orden Proceder				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 13,000.00	N/A			Orden Proceder	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 14,000.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Si	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 15,000.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 16,000.00	N/A			Orden Proceder				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 400.00	N/A			Orden Procede	30 días	30 día		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 300.00	N/A			Orden Proceder				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.75	N/A			Orden Proceder				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.25	N/A	Danosa Primer	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.75	N/A	Karnak 501 Elasto-Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.90	N/A	Karnak 501 Elasto Brite 502 RC-W Elasto Kote Base Coat 502 RC-W Elasto-Kote Finish Coat 3036 Poly-Mat	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.75	N/A	Danosa Richport Modified Asphalt Emulsion Sealer (Asbestos Free) Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.28	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.89	N/A	Danosa Primer Galsdan Al-80-4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.90	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.22	N/A	Danosa Primer Esterdan R-36 Esterdan RM-4	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantia mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.54	N/A	Glasdan R-36 Glasdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.83	N/A	Akote HS+ Silicone Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 5.80	N/A	Tufflex Elasta-Tuss System High Performance Elastomeric Urethane Waterproofing	LOCAL	Orden Procede	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Cooley C2 Plus	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.75	N/A	Cooley C3 Fleece-Back	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 7.70	N/A	Glasdan S2 Esterdan RM-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating Henry HE553- MBA Gold Modified	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 7.80	N/A	Glasdan S-2 SA Esterdan RM-4 SA Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.80	N/A	Glasdan S2 Esterdan RM-4 Henry HE553-MBA Gold Modified Bitumen Adhesive	LOCAL	Orden Procede	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.89	N/A	Danosa Primer Glasdan AL-80-4 Richoprt Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.89	N/A	Danosa Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.89	N/A	Danosa Primer Glasdan R-36-4	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.50	N/A	Karnak 201 Elasto Brite502 RC-W Elasto-Kote Base	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.00	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 3.42	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive Esterdan R-36-4	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.00	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.50	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.00	N/A	Hunter Panles H-Shield Flat Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 5.75	N/A	Hunter Panels Tapered H-Shield Sloped Polyisocyanurate Insulation DOW Insta Stik Quick Set Commercial Roofing Adhesive	LOCAL	Orden Procede	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 5.25	N/A	Sherwin Willams	LOCAL	Orden Procede	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 14.00	N/A	Plycem	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 4.00	N/A	Vasallo	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón			R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama			R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 18.00	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 16.80	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 16.75	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 17.00	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo			R. 4 - Aguadilla			R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao			R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 17.25	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 17.50	N/A	Alum/ Galv.	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 180.00	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 3.50	N/A	Securok Roof Board	LOCAL	Orden Procede	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,600.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Si	R. 1 - San Juan		R. 2 - Bayamón		R. 3 - Arecibo		R. 4 - Aguadilla		R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce		R. 7 - Guayama		R. 8 - Humacao		R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 20.00	N/A			Orden Procede	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 15.00	N/A			Orden Proceder				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 75.00	N/A			Orden Proceder				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 400.00	N/A			Orden Proceder				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,000.00	N/A			Orden Proceder				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 300.00	N/A			Orden Proceder				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C..	3.60	N/A	urock Roof Bo	LOCAL	Orden Proceder				

Oferta Núm. #06
Licitador: STAR PERFECT ROOFING, INC
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$2.00	N/A			5-10 días				N/A
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,000.00	N/A			5-10 días				N/A
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,500.00	N/A			5-10 días				N/A
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,750.00	N/A			5-10 días				N/A
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,000.00	N/A			5-10 días				N/A
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	NO BIB	N/A			N/A				N/A
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	NO BID	N/A			N/A	30 días	N/A		N/A
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 -10 días	30 días	30 días		N/A

B.P-M

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 50.00	N/A			5-10 días	30 días	30 días		N/A
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			N/A				N/A
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 50.00	N/A			5-10 días	30 días	30 días		N/A
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			N/A				N/A

B.D.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 55.00	N/A			5 -10 días	30 días	30 días		N/A
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			N/A				N/A
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 65.00	N/A			5 -10 días	30 días	30 días		N/A
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			N/A				N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	NO BID	N/A			N/A	30 días	N/A		N/A
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	NO BID	N/A			N/A	30 días	N/A		N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	NO BID	N/A			N/A	30 días	N/A		N/A
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	NO BID	N/A			N/A	30 días	N/A		N/A
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	$ 3,500.00	N/A			N/A	30 días	30 días		N/A
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.35	N/A			5-10 días				N/A
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.90	N/A	Danosa, Primer	PR	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.35	N/A	Karnak 501/502	USA	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.70	N/A	Karnak 501/502	USA	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A

GOBIERNO DE PUERTO RICO • JUNTA DE SUBASTAS • ASG

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.95	N/A	Danosa Rich Port	PR	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.75	N/A	Danosa, Esterdan RM-5	PR	5-10 días	5 años	7 años	No	N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.80	N/A	Danosa, Glasdan AL80-4	PR	5-10 días	10 años	10 años	No	N/A
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.75	N/A	Danosa, E-R-36 - E-RM-4	PR	5-10 días	10 años	15 años	No	N/A

BP.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.45	N/A	Danosa, E-R-36-E-RM-4	PR	5-10 días	10 años	12 años	No	N/A
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	Danosa, GL. R-36 GL-Rm-4	PR	10-15 días	10 años	10 años	No	N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	PR	N/A	10 años	N/A	No	N/A
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	PR	N/A	7 años	N/A	No	N/A
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	10 años	N/A	No	N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	10 años	N/A	No	N/A
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 8.00	N/A	Danosa ,GL S2 E-Rm-4	PR	5-10 días	10 años	12 años	No	N/A
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva.***	P.C.	$ 7.50	N/A	Danosa ,GLasdan S-2 SA E-RM-4 SA	PR	5-10 días	10 años	12 años	No	N/A

GOBIERNO DE PUERTO RICO · JUNTA DE SUBASTAS · ASG

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.50	N/A	Danosa, GL S2 E- RM-4	PR	5 -10días	10 años	12 años	No	N/A
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.80	N/A	Danosa, Glasdan AL80-4	PR	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	Danosa E- Rm-5	PR	5-10 días	5 años	5años	No	N/A
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.55	N/A	Glasdan R-36-4	PR	5 -10 días	5 años	5 años	No	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 3.20	N/A	Karnak 501/502	USA	5 -10 días	5 años	5 años	No	N/A
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.20	N/A	Danosa, Masa Asfáctica	PR	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 2.50	N/A	Hunter Panel, H-SHIELD	USA	5 -10 días	5 años	5años	No	N/A
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 2.90	N/A	Hunter Panel,H-SHIELD	USA	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 3.20	N/A	Hunter Panel, H-SHIELD	USA	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 3.30	N/A	Hunter Panel, H-SHIELD	USA	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 3.50	N/A	Hunter Panel,H-SHIELD	USA	5-10 días	5 años	5 años	No	N/A
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	2 años	N/A		N/A
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	1 año	N/A		N/A
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	1 año	N/A		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 2.35	N/A	ALuminio -N/A	PR	5-10 días	1 año	1 año		N/A
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 2.40	N/A	ALuminio -N/A	PR	5-10 días	1 año	1 año		N/A
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 2.43	N/A	ALuminio -N/A	PR	5-10 días	1 año	1 año		N/A
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 2.50	N/A	ALuminio -N/A	PR	5-10 días	1 año	1 año		N/A

B.P.M.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 2.80	N/A	ALuminio -N/A	PR	5-10 días	1 año	1 año		N/A
	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 2.90	N/A	ALuminio -N/A	PR	5-10 días	1 año	1 año		N/A
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 100.00	N/A	USG, Securo R. B.	USA	5-10 día	1 año	1 año		N/A
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 150.00	N/A	USG , Securo R. B.	USA	5-10 día	1 año	1 año		N/A
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	NO BID	N/A			N/A	2 años	N/A		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 2.25	N/A			5-10 días	2 años	2 años		N/A
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 3.80	N/A			5-10 días				N/A
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 80.00	N/A			5-10 días				N/A
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 350.00	N/A			5-10 días				N/A
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$1,500.00	N/A			5-10 días				N/A
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	NO BID	N/A			N/A				N/A
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	2.25	N/A	USG , Securock R. B.	USA	5-10 días				N/A

Bienvenido Popoteur

Oferta Núm. #07
Licitador: SUAREZ PROFESSIONAL ROOFING, CORP
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$5.00	N/A			7 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$4,500.00	N/A			7 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$18,000.00	N/A			7 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$6,000.00	N/A			7 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$24,000.00	N/A			7 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$7,500.00	N/A			7 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$30,000.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$9,000.00	N/A			7 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$36,000.00	N/A			7 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$4,000.00	N/A			7 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$16,000.00	N/A			7 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$2,500.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$900.00	N/A			7 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$5.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$8.00	N/A			7 días				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$5.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$8.00	N/A			7 días				

JSU

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$5.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$8.00	N/A			7 días				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$5.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$8.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagü		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$1,300.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			7 días				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$1,700.00	N/A			7 días	30 días	30 días		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$2,100.00	N/A			7 días				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$1,900.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$2,100.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$1,900.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$2,100.00	N/A			7 días				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$400.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$500.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$0.40	N/A			7 días				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$0.30	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$6.50	N/A	Karnak	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$5.25	N/A	Karnak	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$6.00	N/A	Karnak	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$6.25	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	7 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$6.25	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$9.50	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	15 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$7.00	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	12 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$8.00	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$8.00	N/A	A+Kote	U.S.A.	7 días	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$8.25	N/A	Elasta Tuff	U.S.A.	7 días	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$9.00	N/A	Cooley C2Plus	U.S.A.	7 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$8.25	N/A	Cooley C3	U.S.A.	7 días	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$9.50	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	12 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva.***	P.C.	$8.25	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	12 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$9.50	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	12 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$6.25	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$6.25	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$5.25	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$4.75	N/A	Karnak	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$1.25	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$5.25	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$6.00	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagü.
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$7.00	N/A	Hunter	U.S.a.	7 días	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$8.00	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$9.00	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de accite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$1.25	N/A	N/A	U.S.A	7 días	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$300.00	N/A	N/A	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$400.00	N/A	N/A	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$30.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$25.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$30.00	N/a	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$35.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$40.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$45.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$150.00	N/A	Securock	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$200.00	N/A	Securock	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$400.00	N/A			7 días	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$15.00	N/A			7 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$9.00	N/A			7 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$225.00	N/A			7 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$400.00	N/A			7 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$1,800.00	N/A			7 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$450.00	N/A			7 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	5.00	N/A	Securock	U.S.A.	7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüe
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$3.00	N/A			7 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$4,000.00	N/A			7 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$16,000.00	N/A			7 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$5,500.00	N/A			7 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$22,000.00	N/A			7 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$7,000.00	N/A			7 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$28,000.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$8,500.00	N/A			7 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$34,000.00	N/A			7 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$3,500.00	N/A			7 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$14,000.00	N/A			7 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$2,500.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$800.00	N/A			7 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$3.75	N/A			7 días	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$6.00	N/A			7 días				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$3.75	N/A			7 días	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$6.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$3.75	N/A			7 días	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$6.00	N/A			7 días				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$3.75	N/A			7 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$6.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$1,200.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$1,800.00	N/A			7 días				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$1,600.00	N/A			7 días	30 días	30 días		

GOBIERNO DE PUERTO RICO • JUNTA DE SUBASTAS • ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$2.000.00	N/A			7 días				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$1,800.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$2,000.00	N/A			7 días				

JSV

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$1,800.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$2,000.00	N/A			7 días				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$350.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$450.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$0.27	N/A			7 días				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$0.18	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$5.25	N/A	Karnak	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$4.00	N/A	Karnak	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$4.75	N/A	Karnak	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$5.00	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	7 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS · GOBIERNO DE PUERTO RICO · ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$5.00	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$8.00	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	15 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$5.80	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	12 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$6.60	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$6.50	N/A	A+Kote	U.S.A.	7 días	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$7.00	N/A	Elasta Tuff	U.S.A.	7 días	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$7.50	N/A	Cooley C2Plus	U.S.A.	7 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüe
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$7.00	N/A	Cooley C3	U.S.A.	7 días	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$8.50	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	12 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva.***	P.C.	$7.00	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	12 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$8.50	N/A	Danosa	P.R.	7 días	10 años	12 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$5.00	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüe	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$5.00	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$4.25	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüe
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$3.75	N/A	Karnak	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$0.75	N/A	Danosa	P.R.	7 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$4.00	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$4.75	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüe
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$5.75	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$6.75	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$7.75	N/A	Hunter	U.S.A.	7 días	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$0.75	N/A	N/A	U.S.A	7 días	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$200.00	N/A	N/A	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$300.00	N/A	N/A	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$26.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$20.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$25.00	N/a	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$30.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüe		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$35.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$40.00	N/A	Aluminio 032	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$100.00	N/A	Securock	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$150.00	N/A	Securock	U.S.A.	7 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$300.00	N/A			7 días	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$10.00	N/A			7 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$7.25	N/A			7 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$150.00	N/A			7 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$300.00	N/A			7 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$1,200.00	N/A			7 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$350.00	N/A			7 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.50	N/A	Securock	U.S.A.	7 días				

Oferta Núm. #08
Licitador: SUPERIOR ROOFING & REPAIR INC
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.45	N/A			Inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,500.00	N/A			Inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,000.00	N/A			Inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			Inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 25,000.00	N/A			Inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,500.00	N/A			Inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 26,000.00	N/A			Inmediato				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 32,000.00	N/A			Inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			Inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			Inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 4,500.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 625.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 345.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 445.00	N/A			Inmediato				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 345.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 445.00	N/A			Inmediato				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 345.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I FPM

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 445.00	N/A			Inmediato				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 355.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 445.00	N/A			Inmediato				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 1,400.00	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,800.00	N/A			Inmediato				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 1,800.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			Inmediato				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 4,000.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

FPM

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,200.00	N/A			Inmediato				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 4,500.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,800.00	N/A			Inmediato				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	$ 225.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 275.00	N/A			Inmediato				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.85	N/A			Inmediato				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.75	N/A	DANOSA	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.87	N/A	KARNAK 501	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

FPM

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.45	N/A	KARNAK 501	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.95	N/A	RICHPORT ASPHALT EMULSION	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.37	N/A	DANOSA ESTERDAN RM-5	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.25	N/A	DANOSA GLASDAN L 80-4	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.45	N/A	DANOSA ESTERDAN R-36, ESTERDAN RM-4 Y HENRY - HE553 MBA GOLD MODIFIED BITUMEN ADHESIVE	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.85	N/A	DANOSA ESTERDAN R-36, ESTERDAN RM-4	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.95	N/A	DANOSA GLASDAN R-36, GLASDAN RM-4 Y HENRY - HE553 MBA GOLD MODIFIED BITUMEN ADHESIVE	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.45	N/A	Akote HS+ SILICIONE	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 6.87	N/A	ELASTA-TUFF SYSTEM #5000/6000 X-2	PR	Inmediato	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.45	N/A	COOLEY BUILDING PRODUCTS C2 PLUS	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

FPM

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.95	N/A	COOLEY BUILDING PRODUCTS C3 FLEECE-BACK (FB)	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 8.35	N/A	DANOSA GLASDAN S2, ESTERDAN RM-4, RICHPORT NON FIBERED COATING Y HENRY-HE553 MBA GOLD	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 8.85	N/A	DANOSA GLASDAN S-2 SA Y ESTERDAN RM-4 SA	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.75	N/A	DANOSA GLASDAN S-2 SA, ESTERDAN RM-4 Y HENRY-HE553 MBA GOLD MODIFIED BITUMEN ADHESIVE	PR	Inmediato	10 años	10 años	No	**
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.85	N/A	DANOSA GLASDAN AL80-4 Y RICHPORT NON-FIBERED ALUMINUM ROOF COATI NG	PR	Inmediato	5 años	5 años	Si	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.85	N/A	DANOSA ESTERDAN RM-5 Y RICHPORT NON-FIBERED ALUMINUM	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.85	N/A	DANOSA GLASDAN R-36-4	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.65	N/A	KARNAK 501, 502 Y FABRIC 3036 POLY MAT	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.85	N/A	DANOSA 100% SBS MODIFIED ASPHALT	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 6.47	N/A	HUNTER PANELS H-SHIELD, DOW INSTA STIK Y DANOSA ESTERDAN R-36-4	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.97	N/A	HUNTER PANELS H-SHIELD, DOW INSTA STIK Y DANOSA ESTERDAN R-36-4	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

FPM

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.44	N/A	HUNTER PANELS H-SHIELD, DOW INSTA STIK Y DANOSA ESTERDAN R-36-4	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.97	N/A	HUNTER PANELS H-SHIELD, DOW INSTA STIK Y DANOSA ESTERDAN R-36-4	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 9.27	N/A	HUNTER PANELS H-SHIELD, DOW INSTA STIK	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

FPM

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 2.87	N/A	SHERWIN WILLIAMS INDUSTRIAL ENAMEL Y STEEL SPEC	PR	Inmediato	2 años	2 años		**
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 4.47	N/A	PLYCEM	PR	Inmediato	1 año	1 año		**
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 90.00	N/A	PVC SCH 40	PR	Inmediato	1 año	1 año		**
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 25.00	N/A	ALUMINIO GALVANIZADO 0.032	PR	Inmediato	año	1 año		**
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 12.00	N/A	ALUMINIO GALVANIZADO 0.032 Y/O PVC SCH 40	PR	Inmediato	1 año	1 año		**
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 15.00	N/A	ALUMINIO GALVANIZADO 0.032 Y/O PVC SCH 40	PR	Inmediato	1 año	1 año		**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

FPM

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.00	N/A	ALUMINIO GALVANIZADO 0.032 Y/O PVC SCH 40	PR	Inmediato	1 año	1 año		**
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 21.00	N/A	ALUMINIO GALVANIZADO 0.032 Y/O PVC SCH 40	PR	Inmediato	1 año	1 año		**
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 25.00	N/A	ALUMINIO GALVANIZADO 0.032 Y/O PVC SCH 40	PR	Inmediato	1 año	1 año		**
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 125.00	N/A	SECUROCK ROOF BOARD	PR	Inmediato	1 año	1 año		**
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 185.00	N/A	SECUROCK ROOF BOARD	PR	Inmediato	1 año	1 año		**

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

FPM

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 275.00	N/A			Inmediato	2 años	2 años		**
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 4.45	N/A			Inmediato	2 años	2 años		**
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 3.75	N/A			Inmediato				**
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 85.00	N/A			Inmediato				**
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 89.25	N/A			Inmediato				**
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 400.00	N/A			Inmediato				**
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 245.00	N/A			Inmediato				**
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	2.95	N/A	ROCK ROOF E	PR	Inmediato				**

** La garantía de esta partida está sujeta a que realicemos el proceso completo de sellado de techo.

Oferta Núm. #09
Licitador: ECC CONTRACTORS, INC
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 3.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,500.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,400.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 11,000.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,000.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 13,000.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,800.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,000.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,500.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,000.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			1 a 2 semanas	30 días	30 días		Ninguno

FCD

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	N/A	N/A			N/A				Ninguno
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 5,000.00	N/A			1 a 2 semanas	30 días	30 días		Ninguno
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 5,000.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	N/A	N/A			N/A				Ninguno
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	N/A	N/A			N/A				Ninguno

FPB

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/A	N/A			N/A				Ninguno
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/A	N/A			N/A				Ninguno

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/A	N/A			N/A				Ninguno
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/A	N/A			N/A				Ninguno

FTB

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	N/A	N/A			N/A	30 días	N/A		Ninguno
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	N/A	N/A			N/A				Ninguno
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.25	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.25	N/A	#4	Dawosa	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Ninguno

FCB

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	#12	Bull Bond	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Ninguno
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	#12	Bull Bond	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Ningun
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	#13	Bull Bond	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Ninguno

FBD

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.00	N/A	#5	Danosa	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Ninguno
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	#6	Danosa	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno

FGR

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO
ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya[illegible]z		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	#4	Danosa	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.50	N/A	# 5	Danosa	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno

EJB

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	#4	Danosa	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	# 10	Sherwin Williams	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO
ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 10.50	N/A	#13	Bull Bond	1 a 2 semanas	7 años	7 años	Sí	Ninguno
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10	P.C.	$ 18.00	N/A	#2	Best Materials	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ningu
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 21.00	N/A	#2	Best Materials	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno

FAB

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya[illegible]z		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 7.00	N/A	#4	Danosa	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 7.00	N/A	#4	Danosa	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.50	N/A	#4	Danosa	1 a 2 semanas	10 años	10 años	Sí	Ninguno
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ FTD 4.60	N/A	#6	Danosa	1 a 2 semanas	5 años	5años	Sí	Ninguno

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya;		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5	P.C.	$ 5.00	N/A	#5	Danosa	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Ninguno
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.80	N/A	#1	Polyglass	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Ninguno

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 8.00	N/A	#11	Lanco	1 a 2 semanas	5 años	5 años	Sí	Ninguno
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.00	N/A			1 a 2 semanas	5 años	5años	Sí	Ninguno
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 6.00	N/A			1 a 2 semanas	5 años	5años	Sí	Ninguno
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.00	N/A			1 a 2 semanas	5 años	5años	Sí	Ninguno

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.00	N/A			1 a 2 semanas	5 años	5años	Sí	Ninguno
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.00	N/A			1 a 2 semanas	5 años	5años	Sí	Ninguno
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 12.00	N/A			1 a 2 semanas	5 años	5años	Sí	Ninguno

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 3.00	N/A		Sherwin Williams	1 a 2 semanas	2 años	2 años		Ninguno
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 18.00	N/A			1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 275.00	N/A			1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ningun
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A			1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A			1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A			1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A			1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A			1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 35.00	NA			1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape minímo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 75.00	N/A		Home depot	1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 150.00	N/A		Home depot	1 a 2 semanas	1 año	1 año		Ninguno
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 800.00	N/A			1 a 2 semanas	2 años	1 año		Ninguno
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 3.90	N/A			1 a 2 semanas	2 años	1 año		Ninguno
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 30.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 250.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 75.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía.	Día	$ 1,500.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Maya
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 500.00	N/A			1 a 2 semanas				Ninguno
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	12.00	**N/A**			1 a 2 semanas				Ninguno

FTB

Oferta Núm. #10
Licitador: AMERICAN ROOFING OF PR, INC
SF Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.65	n/a			inmediatamnete				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,800.00	n/a			inmediatamnete				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,300.00	n/a			inmediatamnete				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,200.00	n/a			inmediatamnete				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,400.00	n/a			inmediatamnete				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,600.00	n/a			inmediatamnete				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,200.00	n/a			inmediatamnete				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,300.00	n/a			inmediatamnete				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,000.00	n/a			inmediatamnete				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,300.00	n/a			inmediatamnete				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	n/a			inmediatamnete				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	n/a	n/a			inmediatamnete	30 días			
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 1,200.00	n/a			inmediatamnete	30 días			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 190.00	n/a			inmediatamnet	30 días			
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 190.00	n/a			inmediatamnete				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 190.00	n/a			inmediatamnet	30 días			
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 190.00	n/a			inmediatamnete				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 190.00	n/a			inmediatamnet	30 días			
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 190.00	n/a			inmediatamnete				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 190.00	n/a			inmediatamnet	30 días			
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 190.00	n/a			inmediatamnete				

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,200.00	n/a			inmediatamnet	30 días			
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,400.00	n/a			inmediatamnete				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,500.00	n/a			inmediatamnet	30 días			

JUNTA DE SUBASTAS · GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,700.00	n/a			inmediatamnete				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,800.00	n/a			inmediatamnete	30 días			
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,700.00	n/a			inmediatamnete				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,900.00	n/a			inmediatamnet	30 días			
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,900.00	n/a			inmediatamnete				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 900.00	n/a			inmediatamnet	30 días			
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 800.00	n/a			inmediatamnete				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.45	n/a			inmediatamnete				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.65	n/a			inmediatamnete	5 años			
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.45	n/a			inmediatamnete	5 años			
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.65	n/a			inmediatamnete	5 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.65	n/a			inmediatamnet	5 años			
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.25	n/a			inmediatamnet	5 años			

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 2.25	n/a			inmediatamnet	10 años			
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.65	n/a			inmediatamnet	10 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.65	n/a			inmediatamnet	10 años			
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.55	n/a			inmediatamnet	10 años			

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.85	n/a			inmediatamnete	10 años			
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 8.45	n/a			inmediatamnete	7 años			
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.80	n/a			inmediatamnete	10 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.80	n/a			inmediatamnet	10 años			
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 3.65	n/a			inmediatamnet	10 años			
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 2.45	n/a			inmediatamnet	10 años			

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.95	n/a			inmediatamnet	10 años			
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.25	n/a			inmediatamnet	5 años			

JUNTA DE SUBASTAS · GOBIERNO DE PUERTO RICO · ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.25	n/a			inmediatamnete	5 años			
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.15	n/a			inmediatamnete	5 años			

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 3.95	n/a			inmediatamnete	5 años			
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.25	n/a			inmediatamnete	5 años			
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 1.80	n/a			inmediatamnete	5 años			
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 2.10	n/a			inmediatamnete	5 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 3.40	n/a			inmediatamnet	5 años			
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 3.85	n/a			inmediatamnet	5 años			

JUNTA DE SUBASTAS · ASG · GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 3.25	n/a			inmediatamnet	5 años			
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 1.25	n/a			inmediatamnet	2 años			
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 140.00	n/a			inmediatamnet	1 año			
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 200.00	n/a			inmediatamnet	1 año			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 150.00	n/a			inmediatamnet	1 año			
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 260.00	n/a			inmediatamnet	1 año			
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 50.00	n/a			inmediatamnet	1 año			
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 50.00	n/a			inmediatamnet	1 año			

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 70.00	n/a			inmediatamnet	1 año			
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 75.00	n/a			inmediatamnet	1 año			
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 80.00	n/a			inmediatamnet	1 año			
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 110.00	n/a			inmediatamnet	1 año			
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 450.00	n/a			inmediatamnet	2 años			

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayaguez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 4.50	n/a			inmediatamnete	2 años			
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 2.95	n/a			inmediatamnete				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 90.00	n/a			inmediatamnete				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 450.00	n/a			inmediatamnete				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,200.00	n/a			inmediatamnete				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 325.00	n/a			inmediatamnete				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.25	**n/a**		inmediatamnete					

Oferta Núm. #11
Licitador: JC REMODELING INC
SF Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.75	N/A			Inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,667.10	N/A			Inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,074.29	N/A			Inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,440.00	N/A			Inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 10,868.75	N/A			Inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,106.16	N/A			Inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,562.18	N/A			Inmediato				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,778.66	N/A			Inmediato				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 22,540.89	N/A			Inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,850.00	N/A			Inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 13,900.00	N/A			Inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	_____	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		No lo Trabajamos
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 1,800.00	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 18.00	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 20.00	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 25.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			Inmediato				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 28.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 32.00	N/A			Inmediato				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 35.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			Inmediato				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,200.00	N/A			Inmediato	30 días.	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,800.00	N/A			Inmediato				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,200.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,900.00	N/A			Inmediato				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,600.00	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,200.00	N/A			Inmediato				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,700.00	N/A			Inmediato				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 600.00	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente **que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			Inmediato				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.58	N/A			Inmediato				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.21	N/A	Thermotek PBS	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.46	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.46	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.46	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.15	N/A	Resisto Torch 180	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 2.89	N/A	Soprema Sopralast 50 TV ALU	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.25	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C	$ 5.51	N/A	Resisto Torch 180 y 180 GR	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.25	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold y MOP Base	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	_____	N/A				10 años			No lo Trabajamos
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	_____	N/A				7 años			No lo Trabajamos
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.40	N/A	Sikaplan Fastened 60	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 12.60	N/A	Sikaplan Fastened 60	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 8.93	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienza del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 8.93	N/A	Resisto SA CAP GR	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.66	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold y MOP Base	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.30	N/A	Soprema Sopralast 50 TV ALU	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.46	N/A	Soprema SopraleneFlam 180 FR GR	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.41	N/A	Soprem Elastophene Flam	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 3.68	N/A	Thermotek Max 10	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.15	N/A	Danosa	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 3.68	N/A	Soprema SopraISO	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.78	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.35	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.14	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 13.65	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 2.89	N/A	Sherwin Williams DTM	USA	Inmediato	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 21.00	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 367.50	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 52.50	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 73.50	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 84.00	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 131.25	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 168.00	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 199.50	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 525.00	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 840.00	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 367.50	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 15.75	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 15.00	N/A			Inmediato				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 200.00	N/A			Inmediato				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	_____	N/A			_____				No lo Trabajamos
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 850.00	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 600.00	N/A			Inmediato				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.	P.C.	4.20	N/A	Soprema Soprabo	USA	Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Máxima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.01	N/A			Inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,067.17	N/A			Inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,285.43	N/A			Inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,956.00	N/A			Inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,499.06	N/A			Inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,872.09	N/A			Inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 16,746.50	N/A			Inmediato				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,795.46	N/A			Inmediato				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 25,922.03	N/A			Inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 10,177.50	N/A			Inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,985.00	N/A			Inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	_____	N/A			Inmediato	30 días	30 días		No lo Trabajamos
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 2,070.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 20.70	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 23.00	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 28.75	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos. preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 34.50	N/A			Inmediato				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 32.20	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 36.80	N/A			Inmediato				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 40.25	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 46.00	N/A			Inmediato				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,380.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,070.00	N/A			Inmediato				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,530.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,335.00	N/A			Inmediato				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,990.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,680.00	N/A			Inmediato				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 3,450.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,255.00	N/A			Inmediato				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 690.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente **que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 1,150.00	N/A			Inmediato				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.81	N/A			Inmediato				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.39	N/A	Thermotek PBS	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.13	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.13	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.13	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	3+.15*1.15	N/A	Resisto Torch 180	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.32	N/A	Soprema Sopralast 50 TV ALU	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en grámulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.88	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA 1

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.34	N/A	Resisto Torch 180 y 180 GR	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.04	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold y MOP Base	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	_____	N/A				10 años			No lo Trabajamos
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	_____	N/A				7 años			No lo Trabajamos
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.66	N/A	Sikaplan Fastened 60	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.49	N/A	Sikaplan Fastened 60	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 10.26	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 10.26	N/A	Resisto SA CAP GR	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.96	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold y MOP Base	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.25	N/A	Soprema Sopralast 50 TV ALU	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.13	N/A	Soprema SopraleneFlam 180 FR GR	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.92	N/A	Soprem Elastophene Flam	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.23	N/A	Thermotek Max 10	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.62	N/A	Danosa	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 4.23	N/A	Soprema SopraISO	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.64	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.45	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.36	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 15.70	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 3.32	N/A	Sherwin Williams DTM	USA	Inmediato	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 24.15	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 422.63	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 60.38	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 84.53	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 96.60	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 150.94	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 193.20	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 229.43	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 603.75	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 966.00	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 422.63	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 18.11	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 17.25	N/A			Inmediato				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 230.00	N/A			Inmediato				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	_____	N/A							No lo Trabajamos
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 977.50	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 690.00	N/A			Inmediato				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	4.80	N/A	rema SopraBo	USA	Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.19	N/A			Inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,333.88	N/A			Inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 10,092.86	N/A			Inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,300.00	N/A			Inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 13,585.94	N/A			Inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,382.70	N/A			Inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 18,202.72	N/A			Inmediato				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,473.33	N/A			Inmediato				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 28,176.12	N/A			Inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 11,062.50	N/A			Inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 17,375.00	N/A			Inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	_____	N/A			Inmediato	30 días	30 días		No lo Trabajamos
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 2,250.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 22.50	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 25.00	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 31.25	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 37.50	N/A			Inmediato				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 35.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			Inmediato				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 43.75	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 50.00	N/A			Inmediato				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,250.00	N/A			Inmediato				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,750.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,625.00	N/A			Inmediato				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 3,250.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,000.00	N/A			Inmediato				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 3,750.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,625.00	N/A			Inmediato				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 750.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 1,250.00	N/A			Inmediato				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.97	N/A			Inmediato				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.51	N/A	Thermotek PBS	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.58	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.58	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastómérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.58	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	3+.15*1.25	N/A	Resisto Torch 180	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.61	N/A	Soprema Sopralast 50 TV ALU	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.56	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.89	N/A	Resisto Torch 180 y 180 GR	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantia mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.56	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold y MOP Base	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	_____	N/A				10 años			No lo Trabajamos
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	_____	N/A				7 años			No lo Trabajamos
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantia mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.50	N/A	Sikaplan Fastened 60	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.75	N/A	Sikaplan Fastened 60	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 11.16	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva***.	P.C.	$ 11.16	N/A	Resisto SA CAP GR	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin grámulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.83	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold y MOP Base	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.88	N/A	Soprema Sopralast 50 TV ALU	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.58	N/A	Soprema SopraleneFlam 180 FR GR	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.27	N/A	Soprem Elastophene Flam	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.59	N/A	Thermotek Max 10	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.94	N/A	Danosa	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 4.59	N/A	Soprema SopraISO	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.22	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.19	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.17	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 17.06	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 3.61	N/A	Sherwin Williams DTM	USA	Inmediato	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 26.25	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caida libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 459.38	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 65.63	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 91.88	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 105.00	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 164.06	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 210.00	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 249.38	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 656.25	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 1,050.00	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 459.38	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 19.69	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 18.75	N/A			Inmediato				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 250.00	N/A			Inmediato				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC'	_____	N/A			_____				No lo Trabajamos
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Dia	$ 1,062.50	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 750.00	N/A			Inmediato				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.	P.C.	5.00	N/A	rema SopraBo	USA	Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez			
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra					

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.36	N/A			Inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,600.59	N/A			Inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 10,900.29	N/A			Inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,644.00	N/A			Inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,672.81	N/A			Inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,893.32	N/A			Inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 19,658.94	N/A			Inmediato				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,151.19	N/A			Inmediato				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 30,430.20	N/A			Inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 11,947.50	N/A			Inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 18,765.00	N/A			Inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	_____	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 2,430.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 24.30	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 27.00	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 33.75	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.50	N/A			Inmediato				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 37.80	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 43.20	N/A			Inmediato				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 47.25	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 54.00	N/A			Inmediato				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,620.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,430.00	N/A			Inmediato				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,970.00	N/A			Inmediato	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,915.00	N/A			Inmediato				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 3,510.00	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,320.00	N/A			Inmediato				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 4,050.00	N/A			Inmediato	30 días	30 dias		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,995.00	N/A			Inmediato				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 810.00	N/A			Inmediato	30 dias	30 dias		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 1,350.00	N/A			Inmediato				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 2.13	N/A			Inmediato				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.63	N/A	Thermotek PBS	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.02	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.02	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.02	N/A	Thermotek Max 10	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en grámulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	3+.15*1.35	N/A	Resisto Torch 180	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.90	N/A	Soprema Sopralast 50 TV ALU	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.09	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.44	N/A	Resisto Torch 180 y 180 GR	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.09	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold y MOP Base	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	_____	N/A				10 años			No lo Trabajamos
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	_____	N/A				7 años			No lo Trabajamos
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.34	N/A	Sikaplan Fastened 60	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 17.01	N/A	Sikaplan Fastened 60	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 12.05	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 12.05	N/A	Resisto SA CAP GR	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.69	N/A	Resisto Select GR MOP / Cold y MOP Base	USA	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.51	N/A	Soprema Sopralast 50 TV ALU	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.02	N/A	Soprema SopraleneFlam 180 FR GR	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.61	N/A	Soprem Elastophene Flam	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.96	N/A	Thermotek Max 10	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 4.25	N/A	Danosa	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 4.96	N/A	Soprema SopraISO	Mexico	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.80	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.92	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.99	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 18.43	N/A	Soprema SopraISO	USA	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 3.90	N/A	Sherwin Williams DTM	USA	Inmediato	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 28.35	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caida libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 496.13	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 70.88	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 99.23	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 113.40	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 177.19	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 226.80	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 269.33	N/A	N/A	USA	Inmediato	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 708.75	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 1,134.00	N/A	Plycem Plystone	USA	Inmediato	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 496.13	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 21.26	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 20.25	N/A			Inmediato				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	lud	$ 270.00	N/A			Inmediato				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	_____	N/A			_____				No lo Trabajamos
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Dia	$ 1,147.50	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 810.00	N/A			Inmediato				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	5.40	N/A	rema SopraBo	USA	Inmediato				

Oferta Núm. #12
Licitador: D'WATERPROOFING, CORP
Núm.23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$3,500	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$10,500	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$4,500	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$14,000	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$8,000	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$21,000	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$10,000	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$25,000	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$4,500	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$16,000	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentara por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 15,000.00	N/A			30 DIAS	30 dias	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud.	$ 750.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 23.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 33.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 23.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 33.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 23.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 33.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 23.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 33.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 14,000.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 17,000.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 23,000.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Si	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Si	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 9.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 35,000.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 38,000.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 43,000.00	N/A			30 DIAS	30 días	30 dias		Ver Anejo de comentarios adicionales.
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 46,000.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 800.00	N/A			30 DIAS	30 días			Ver Anejo de comentarios adicionales.
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente **que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló las antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$0.75	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$0.50	N/A	DANOSA PRIMER	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$4.75	N/A	KARNAK 501-502 LANCO RC-905, RC-994	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$5.95	N/A	KARNAK 501-502, POLY-MAT, LANCO RC-905, RC-994	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$5.95	N/A	RICHPORT MOD ASPH SEALER, ALUM ROOF COATING, POLYMAT	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$4.95	N/A	DANOSA ESTERDAN RM-5, o POLYGLAS Elastoflex S6 G	PR, USA	30 DIAS	5 años	7 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$5.50	N/A	Danosa Glasdan AL-80-4	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$7.50	N/A	Danosa Esterdan R-36/Esterdan RM 4; MBA Henry Cold Adhesive	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$7.25	N/A	Danosa Esterdan R-36/Esterdan RM 4	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$6.80	N/A	Danos Glasdan R-36/Glasdan RM-4; MBA Henry Cold Adhesive	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$8.95	N/A	GE/BASF FE348-2.8 Elastospray 8000A Enduris 3500, A+ Kote Silicon	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$5.95	N/A	Neogard 70410/7430/7071 4-70715, Elasta-Tuff 5000/6000	PR, USA	30 DIAS	7 años	7 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecanica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$7.95	N/A	Cooley C-2 Plus	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.95	N/A	Cooley C-3 FB	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 10.00	N/A	DANOSA GLASDAN S2, ESTERDAN RM-4, HENRY 553 MBA ADHESIVE, RICHPORT ALUMI	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva.***	P.C.	$ 11.00	N/A	Danosa Glasdan S2-SA, Esterdan RM-4 SA, Alum Roof Coat, MBA Cold Adhesive; Polyglas Elastoflex SA-V/ SA-P	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	DANOSA Glasdan S2, Esterdan RM-4, HENRY 553 MBA COLD ADHESIVE	PR, USA	30 DIAS	10 años	10 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	DANOSA GLASDAN AL-80-4, RICHPORT ALUM ROOF COATING	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147.y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.00	N/A	DANOSA Esterdan RM-5, o POLYGLAS Elastoflex S6 G; Primer, Alum Coating	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de cveromentarios adicionales. Ver Anejo de comentarios adicionales.
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	DANOSA GLASDAN R-36-4, Primer	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$4.95	N/A	DANOSA A+KOTE Silicone, ASC S	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$18	N/A	DANOSA 100% SBS Mod Asphalt Sealer, Alum Roof	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 5.75	N/A	Atlas / AC Foam II, Hunter panel H shield, Royal, Milenium Adesive, Esterdan R36-4, Dow Insta Stick	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.50	N/A	Atlas / AC Foam II, Hunter panel H shield, Royal, Milenium Adesive, Esterdan R36-4, Dow Insta Stick	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.25	N/A	Atlas / AC Foam II, Hunter panel H shield, Royal, Milenium Adesive, Esterdan R36-4, Dow Insta Stick	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.00	N/A	Atlas / AC Foam II, Hunter panel H shield, Royal, Milenium Adesive, Esterdan R36-4, Dow Insta Stick	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 8.75	N/A	Atlas / AC Foam II, Hunter panel tapered H shield, Royal, Milenium Adesive, Esterdan R36-4, Dow Insta Stick	PR, USA	30 DIAS	5 años	5 anos	Sí	Ver Anejo de comentarios adicionales.
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 10.00	N/A	Lanco / Durex / DTM	PR, USA	30 DIAS	2 años	2 anos		Ver Anejo de comentarios adicionales.
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 25.00	N/A	Securock, Plycem, Densglas	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 2" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 375.00	N/A	Vasallo, PVC	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Si	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 25.00	N/A	Altmetco, Servimetal Aluminio .032"	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	Vassallo, PVC, o Almetco, Servimetal	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 40.00	N/A	Vassallo, PVC, o Almetco, Servimetal	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 50.00	N/A	Vassallo, PVC, o Almetco, Servimetal	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 60.00	N/A	Vassallo, PVC, o Almetco, Servimetal	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 70.00	N/A	Vassallo, PVC, o Almetco, Servimetal	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycem de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$450	N/A	Securock, Plycem, Densglas	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycem de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$500	N/A	Securock, Plycem, Densglas	PR, USA	30 DIAS	1 año	1 ano		Ver Anejo de comentarios adicionales.
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,000.00	N/A			30 DIAS	2 años	2 anos		Ver Anejo de comentarios adicionales

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 6.00	N/A			30 DIAS	2 años	2 anos		Ver Anejo de comentarios adicionales.
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 8.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 125.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 15.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,000.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 225.00	N/A			30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	4.50	N/A	Securock, AC FOAM-HD COVER BOARD	PR, USA	30 DIAS				Ver Anejo de comentarios adicionales.

Oferta Núm. # 13
Licitador: V HARD, INC
Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de USDA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagü
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 1.50	N/A			1 día				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,255.00	N/A			3 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,865.00	N/A			3 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,687.00	N/A			3 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,193.00	N/A			3 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,250.00	N/A			3 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			5 días				

RDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio-Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,516.00	N/A			5 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,064.00	N/A			10 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,867.00	N/A			5 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,470.00	N/A			10 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 4,900.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 750.00	N/A			1 día	30 días	30 días		

NOF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagü
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 4.65	N/A			5 días	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 6.28	N/A			5 días				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 4.65	N/A			5 días	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 6.28	N/A			5 días				

RDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 4.65	N/A			5 días	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 6.28	N/A			5 días				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 4.65	N/A			5 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 6.28	N/A			5 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 750.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,250.00	N/A			5 días				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 850.00	N/A			5 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüe
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 850.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 850.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			1 día	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			5 días				

RDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.65	N/A			1 día				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.45	N/A	Primer Danosa	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.45	N/A	501 Elasto Brite 502 Elasto-Kote KARNAK	USA	5 días	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.15	N/A	501 Elasto Brite KARNAK 3036 Poly-Mat	USA	5 días	5 años	5 años	Sí	

RDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018 con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	4,15	N/A	Richport Modified Emulsion DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.75	N/A	Esterdan RM-5 DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagü		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 2.80	N/A	Glasdan AL-80-4 DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.30	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Adhesivo MBA DANOSA	Puerto Rico	5 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagü	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.25	N/A	Glasdan R-36 Glasdan RM-4 Adhesivo MBA DANOSA	Puerto Rico	5 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.90	N/A	HS-Silicone Roof Coating A-KOTE	USA	5 días	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	Elasta-Tuff System TUFFLEX	USA	5 días	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	C-2 PLUS COOLEY Building Product	USA	30 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018 con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	C3 Fleece Back COOLEY Building Product	USA	30 días	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 4.60	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Adhesivo MBA DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 4.75	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Autoadhesivo DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018 con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.60	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Adhesivo MBA DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.75	N/A	Primer Glasdan AL-80-4 Richport DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018 con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio, Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.75	N/A	Primer Esterdan RM-5 Richport DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.75	N/A	Primer / Glasdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.15	N/A	501 Elasto Brite 502 Elasto-Kote KARNAK	USA	5 días	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.50	N/A	SBS Asphalt Sealer DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 3.54	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.10	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagü
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.64	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.98	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagü		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 3.50	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 5.00	N/A	Sherwin Williams Alkyd Enamel	Puerto Rico	1 día	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 12.00	N/A	PLYCEM	Puerto Rico	1 día	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 225.00	N/A	PVC	Puerto Rico	1 día	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagü
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 85.00	N/A	Canal de aluminio Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 45.00	N/A	Canal de aluminio Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 45.00	N/A	Canal de aluminio Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 45.00	N/A	Canal de aluminio Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		

RDC

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 45.00	N/A	Canal de aluminio-Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 45.00	N/A	Canal de aluminio-Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 250.00	N/A	Securock Roof Board - USG	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 250.00	N/A	Securock Roof Board - USG	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 300.00	N/A			1 día	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagü
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 8.00	N/A			1 día	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 5.00	N/A			1 día				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 100.00	N/A			1 día				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 300.00	N/A			5 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,500.00	N/A			1 día				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 250.00	N/A			1 día				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	5.40	N/A	ck Roof Board	Puerto Rico	5 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagü
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Si	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 3.00	N/A			1 día				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,255.00	N/A			3 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,865.00	N/A			3 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 1,687.00	N/A			3 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,193.00	N/A			3 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,250.00	N/A			3 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			5 días				

RDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,516.00	N/A			5 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,064.00	N/A			10 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,867.00	N/A			5 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,470.00	N/A			10 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 6,500.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			1 día	30 días	30 días		

RDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 8.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			5 días				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 8.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			5 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio, Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 8.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			5 días				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 8.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 10.00	N/A			5 días				

NDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			5 días				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	$ 1,500.00	N/A			1 día	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			5 días				

RDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagü
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Sí ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.50	N/A			1 día				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.90	N/A	Primer Danosa	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	501 Elasto Brite 502 Elasto-Kote KARNAK	USA	5 días	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	501 Elasto Brite KARNAK 3036 Poly-Mat	USA	5 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Richport Modified Emulsion DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego -- Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	Esterdan RM-5 DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	

OFICINA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagü
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	Glasdan AL-80-4 DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Adhesivo MBA DANOSA	Puerto Rico	5 días	10 años	10 años	Sí	

RBF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Si	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	Glasdan R-36 Glasdan RM-4 Adhesivo MBA DANOSA	Puerto Rico	5 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	HS-Silicone Roof Coating A-KOTE	USA	5 días	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Elasta-Tuff System TUFFLEX	USA	5 días	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	C-2 PLUS COOLEY Building Product	USA	30 días	10 años	10 años	Sí	

ROF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	C3 Fleece Back COOLEY Building Product	USA	30 días	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 6.00	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Adhesivo MBA DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 6.00	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Autoadhesivo DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	

NOF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018 con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Glasdan S-2 Esterdan RM-4 Adhesivo MBA DANOSA	Puerto Rico	1 día	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	Primer Glasdan AL-80-4 Richport DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	

KDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	Primer Esterdan RM-5 Richport DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	Primer / Glasdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagü
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 6.00	N/A	501 Elasto Brite 502 Elasto-Kote KARNAK	USA	5 días	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 10.00	N/A	SBS Asphalt Sealer DANOSA	Puerto Rico	1 día	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 10.00	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.00	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018 con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.00	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.00	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	

NOF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isociamurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.00	N/A	HUNTER H-Shield Insta Stik Esterdan R-36-4 DANOSA	Puerto Rico	5 días	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 10.00	N/A	Sherwin Williams Alkyd Enamel	Puerto Rico	1 día	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 20.00	N/A	PLYCEM	Puerto Rico	1 día	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 500.00	N/A	PVC	Puerto Rico	1 día	1 año	1 año		

NDF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagü
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 125.00	N/A	Canal de aluminio-Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 125.00	N/A	Canal de aluminio-Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 125.00	N/A	Canal de aluminio-Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 125.00	N/A	Canal de aluminio-Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018 con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio, Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 125.00	N/A	Canal de aluminio-Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 125.00	N/A	Canal de aluminio-Galvanizado 0.32	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 500.00	N/A	Securock Roof Board - USG	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 500.00	N/A	Securock Roof Board - USG	Puerto Rico	5 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 500.00	N/A			1 día	2 años	2 años		

ROF

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 201 con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagü
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 12.00	N/A			1 día	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 10.00	N/A			1 día				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 125.00	N/A			1 día				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 600.00	N/A			5 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 2,000.00	N/A			1 día				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 450.00	N/A			1 día				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	10.00	N/A	ck Roof Board	Puerto Rico	5 días				

ROF

Oferta Núm. #14
Licitador: JCA DEVELOPMENT, INC
Núm. SF 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.80	N/A			3 DIAS				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			3 DIAS				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	12,000.00	N/A			3 DIAS				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,500.00	N/A			3 DIAS				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	14,000.00	N/A			3 DIAS				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,500.00	N/A			3 DIAS				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	18,000.00	N/A			3 DIAS				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,500.00	N/A			3 DIAS				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	22,000.00	N/A			3 DIAS				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			3 DIAS				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	24,000.00	N/A			3 DIAS				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	NO BID		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	NO BID		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	NO BID		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			3 DIAS				

JUNTA DE SUBASTAS ASG PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	N/A		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			3 DIAS				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	N/A		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			3 DIAS				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	N/A		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			3 DIAS				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	N/A		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	N/A		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	N/A		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	N/A		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS	30 días	N/A		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	NO BID	N/A			3 DIAS				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.23	N/A			3 DIAS				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.14	N/A	DANOSA PRIMER ADHESIVE /NCFI	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	LANCO RC-994	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.00	N/A	LANCO RC-994	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.00	N/A	LANCO RC-994	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	DANOSA ESTARDAM RM 5	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.50	N/A	DANOSA GLASDAM AL 80-4	US	3 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 13.00	N/A	DANOSA ESTERDAM R-36	US	3 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	DANOSA ESTERDAM R-36	US	3 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.00	N/A	DANOSA GLASDAM R-36	US	3 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	NCPI SPRAY FOAM SYSTEM 10-011	US	3 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	NCPI SPRAY FOAM SYSTEM 10-011	US	3 DIAS	7 años	10 AÑOS	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	3 DIAS	10 años	N/A	No	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	3 DIAS	10 años	NA	No	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 17.00	N/A	DANOSA GASDAM S2	US	3 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	

JUNTA DE SUBASTA ASG GOBIERNO DE

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 17.00	N/A	DANOSA GLASDAM S 2 SA	US	3 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	DANOSA GLASDAM 52	US	3 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	DANOSA GLASDAM AL 80 4	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	DANOSA ESTERDAM RM-5	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	DANOSA GLASDAH R 36-4	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 9.00	N/A	LANCO RC-994	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.50	N/A	DANOSA 100% SBS MODIFIED ASPHALT	US	3 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE P

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	3 DIAS	5 años	N/A	No	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	5 años	N/A	No	
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	5 años	N/A	No	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	5 años	N/A	No	
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	N/A	5 años	N/A	No	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 4.20	N/A	LANCO DURA DE-716	US	3 DIAS	2 años	2 AÑOS		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 26.00	N/A	PLYCEM	US	3 DIAS	1 año	1 AÑO		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 280.00	N/A	PVC	US	3 DIAS	1 año	1 AÑO		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 9.00	N/A	ALUMINIO GALVANIZADO	US	3 DIAS	1 año	1 AÑO		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 9.00	N/A	PVC	US	3 DIAS	1 año	1 AÑO		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 20.00	N/A	PVC	US	3 DIAS	1 año	1 AÑO		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 22.00	N/A	PVC	US	3 DIAS	1 año	1 AÑO		
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 26.00	N/A	PVC	US	3 DIAS	1 año	1 AÑO		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 29.00	N/A	PVC	US	3 DIAS	1 año	1 AÑO		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	NO BID	N/A	N/A	N/A	3 DIAS	1 año	N/A		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	NO BID	N/A	N/A	N/A	3 DIAS	1 año	N/A		
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 157.00	N/A			3 DIAS	2 años	2 AÑOS		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 7.00	N/A			3 DIAS	2 años	2 AÑOS		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 6.00	N/A			3 DIAS				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 100.00	N/A			3 DIAS				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	$ 60.00	N/A			3 DIAS				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 5,000.00	N/A			3 DIAS				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 2,900.00	N/A			3 DIAS				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	NO BID	N/A	N/A	N/A	3 DIAS				

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

Oferta Núm. # 15
Licitador: T&P INC
Núm. SF 23J-08274

EJEMPLO DE LA MANERA CORRECTA DE ENRAR LA INFORMACIÓN EN LA HOJA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE TECHOS DE CONCR DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y GOBIERNO DE PUERTO RICO - 23J-08274

Los precios aquí incluidos son hipotéticos y no reflejan la realidad de los servicios ni deben crear una expectativa a lo que deben cotizar.

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma FAVOR elegir Sí o No

Sí	Región 1 - San Juan	Sí	Región 2 - Bayamón	No	Región 3 - Arecibo	No	Región 4 - Aguadilla	No			
No	Región 6 - Ponce	No	Región 7 - Guayama	No	Región 8 - Humacao	No	Región 9 - Islas Municipio				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 3.09	N/A			2 a 3 días	20 días	N/A	
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1	$1,500.00	N/A			2 a 3 días		N/A	
12	Servicio de remoción e instalación de Calentadores Solares	P.C.	$2,500.00	N/A			2 a 3 días	14 días	1 año	3 meses

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASG

ETO PARA LOS
LOS MUNICIPIOS DEL

abla.
Región 5 - Mayagüez
Comentarios Adicionales

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez		
Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.							N/A		
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1							N/A		
12	Servicio de remoción e instalación de Calentadores Solares	P.C.							1 año		
13	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers").	1							2 años		
14	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.							N/A		
15	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas.	P.C.							5 años		
16	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico	P.C.							5 años		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
17	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	P.C.							5 años		
18	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con capa no menor de 45 mils., con malla de poliéster entre capas. (UL Approved)	P.C.							5 años		
19	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana de 150 mils +/- 5% , con refuerzo de fibra de poliester y terminación en gránulos minerales. (UL approved)	P.C.							5 años		
20	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana de 142 mils, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m 2 mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved.	P.C.							10 años		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
21	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos) de 118 mils (min.), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved.	P.C.							10 años		
22	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos) de 118 mils (min.), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved.	P.C.							10 años		
23	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos) de 118 mils (min.), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved.	P.C.							10 años		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
24	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón de 34 mils. Mínimo con un espesor aproximado de 1" (UL Approved).	P.C.							10 años		
25	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes) mínimo 60 mils.	P.C.							7 años		
26	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Mínimo 60 mils. Con Certificación Energy Star y UL. Approved. Instalación Mecánica.	P.C.							10 años		
27	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Mínimo 60 mils. Con Certificación Energy Star y UL. Approved. Instalacion adherido.	P.C.							10 años		
28	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye todos los "flashing" necesarios, pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliester adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. El metodo de instalación será con adhesivo frío (MBA).	P.C.							10 años		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
29	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Ver anejo. Incluye todos los "flashing" necesarios, pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliester adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. El metodo de instalación sera mediante un sistema de SBS autoadhesiva.	P.C.							10 años		
30	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfaltico en frio; una membrana base (sin granulos) de 118 mils (min.) con refuerzo de fibra de vídrio reforzado y la membrana tope de 150 mils con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved.	P.C.							10 años		
31	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa de 4mm mínimo de espesor (ASTM D-6298) con terminacion en aluminio antioxidada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliester y aplicación de pintura metálica o elastómero.	P.C.							5 años		

OFICINA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
32	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada de 3.8 mm mínimo de espesor (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perimetro con cemento plástico o melaza y malla poliester y aplicación de pintura metálica o elastómero.	P.C.							5 años		
33	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 2.0 mm mínimo de espesor (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perimetro con cemento plástico o melaza.	P.C.							5 años		
34	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.							5 años		
35	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.							5 años		

GOBIERNO DE PUERTO RICO — SUBASTAS

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
36	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.							5 años		
37	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.							5 años		
38	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.							5 años		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
39	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.							5 años		
40	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.							5 años		
41	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.							2 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
42	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.							1 año		
43	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.							1 año		
44	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio Ga 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.							1 año		
45	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
46	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón		Región 3 - Arecibo		Región 4 - Aguadilla		Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama		Región 8 - Humacao		Región 9 - Islas Municipio		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
47	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
48	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
49	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.							1 año		
50	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.							1 año		
51	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.							1 año		

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR
SUBASTA FORMAL 23J-08274

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Seleccionar la(s) región(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No												
	Región 1 - San Juan		Región 2 - Bayamón			Región 3 - Arecibo			Región 4 - Aguadilla			Región 5 - Mayagüez
	Región 6 - Ponce		Región 7 - Guayama			Región 8 - Humacao			Región 9 - Islas Municipio			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Proyecto	Tiempo de Entrega del Proyecto	Garantía Mínima Requerida	Garantía en Materiales y Labor	Comentarios Adicionales
52	Sellar con hormigón grietas enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.							2 años		
53	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C							2 años		

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 3.00	N/A			15 dias				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			15 dias				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			15 dias				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,150.00	N/A			15 dias				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,600.00	N/A			15 dias				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,750.00	N/A			15 dias				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,000.00	N/A			15 dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			15 dias				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 20,000.00	N/A			15 dias				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,250.00	N/A			15 dias				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 21,000.00	N/A			15 dias				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	no bid	N/A			N/A	30 días	30 dias		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 4,500.00	N/A			15 dias	30 días	30 dias		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	no bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	no bid	N/A			N/A				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	no bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	no bid	N/A			N/A				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	no bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	no bid	N/A			N/A				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	no bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	no bid	N/A			N/A				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 18,000.00	N/A			15 dias	30 días	30 dias		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	no bid	N/A			N/A				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 25,000.00	N/A			15 dias	30 días	30 dias		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	no bid	N/A			N/A				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 30,000.00	N/A			15 dias	30 días	30 dias		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	no bid	N/A			N/A				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 35,000.00	N/A			15 dias	30 días	30 dias		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	no bid	N/A			N/A				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	no bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	no bid	N/A			N/A				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.35	N/A			15 dias				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.65	N/A	DANOSA PRIMER	EU	15 dias	5 años	5 años	No	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.50	N/A	KARNAK 501-ELASTO-BRITE 502 RC-W ELASTO-KOTE BASE COAT	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.50	N/A	KARNAK 501-ELASTO-BRITE 502 RC-W ELASTO-KOTE BASE COAT 502-RC-W	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.25	N/A	DANOSA RICHPORT MODIFIED ASHPHALT EMULSION SEALER -RICHPORT	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.25	N/A	DANOSA PRIMER -DANOSA ESTERDAN RM-5 DANOSA -RICHPORT NON-FIBERED ALUMINUM	EU	15 dias	5 años	5 años	No	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.65	N/A	DANOSA -PRIMER DANOSA -GLASDAN AL-80-4 DANOSA -RICHPORT NON-FIBERED ALUMINUM ROOF COATING	EU	15 dias	10 años	10 años	No	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.50	N/A	-ESTERDAN R-36 DANOSA -ESTERDAN RM-4 HENRY -HE553-MBA GOLD MODIFIED BITUMEN ADHESIVE	EU	15 dias	10 años	10 años	No	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.50	N/A	DANOSA -PRIMER DANOSA -ESTERDAN R-36 DANOSA -ESTERDAN RM-4	EU	15 dias	10 años	10 años	No	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm, y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.50	N/A	DANOSA -GLASDNA R-36 DANOSA GLASDAN RM-4 HENRY -HE553-MBA GOLD MODIFIED BITUMEN ADHESIVE	EU	15 dias	10 años	10 años	No	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 17.00	N/A	AKOTE HS+SILICONE ROOF COATING	EU	15 dias	10 años	10 años	**No**	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 15.50	N/A	TUFFLEX -ELASTA-TUFF SYSTEM #500/600X-2	EU	15 dias	7 años	7 años	**No**	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	no bid	N/A	N/A	N/A	N/A	10 años	10 años	**No**	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	no bid	N/A	N/A	N/A	N/A	10 años	10 años	**No**	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 16.50	N/A	DANOSA -GLASDAN S2 DONASA -ESTERDAN RM-4 DANOSA -RICHPORT NON-FIBERED	EU	15 dias	10 años	10 años	**No**	EL BLOQUE[illegible] LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO Y
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 16.50	N/A	DANOSA GLASDAN S-2 SA DANOSA -ESTERDAN RM-4 SA -RICHPORT NONFIBERED ALUMINUM	EU	15 dias	10 años	10 años	**No**	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO Y MARCA

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.50	N/A	DANOSA GLASDAN S2 DANOSA -ESTERDAN RM-4 HENRY HE553-MBA GOLD MODIFIED BITUMEN ADHESIVE	EU	15 dias	10 años	10 años	No	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.50	N/A	DANOSA -PRIMER DANOSA -GLASDAN AL-80-4 DANOSA -RICHPORT NON-FIBERED ALUMINUM ROOF COATING	EU	15 dias	5 años	5 años	No	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.75	N/A	DANOSA -PRIMER DANOSA -ESTERDAN RM-5 -RICHPORT NON-FIBERED ALUMINUM ROOF COATING	EU	15 dias	5 años	5 años	No	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo I Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.75	N/A	DANOSA -PRIMER -GLASDAN R-36-4	EU	15 dias	5 años	5 años	No	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 8.75	N/A	KARNAK -501 ELASTO-BRITE -502 RC-W-KOTE BASE COAT -502 RC-W ELASTO-KOTE FINISH COAT	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO MARCA
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.00	N/A	DANOSA -100 SBS MODIFIED ASPHALT SEALER --RICHPORT NON-FIBERED ALUMINUM ROOF COATING	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO Y MARCA

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 6.00	N/A	HUNTER -FLAT POLYISOCYANURATE INSULATION DOW -INSTA STIK DANOSA -ESTERDAN R-36-4	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO MARCA
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.25	N/A	HUNTER -FLAT POLYISOCYANURATE INSULATION DOW -INSTA STIK DANOSA -ESTERDAN R-	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO Y MARCA

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayag
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.00	N/A	HUNTER -FLAT POLYISOCYANURATE INSULATION DOW -INSTA STIK DANOSA -ESTERDAN R-	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO Y MARCA
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 1.50	N/A	HUNTER -FLAT POLYISOCYANURATE INSULATION DOW -INSTA STIK DANOSA -ESTERDAN R-	EU	15 dias	5 años	5 años	No	EL BLOQUEO DE LA TABLA NO PERMITE AGRANDAR LA LINEA PARA TODA LA INFO EN MODELO Y MARCA

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 17.00	N/A	HUNTER -SLOPED POLYISOCYANURATE INSULATION DOW -INTA STIK	EU	15 dias	5 años	5 años	No	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 4.50	N/A	SHERWIN WILLIAMS -PRO INDUSTRIAL DTM	EU	15 dias	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 29.00	N/A	----	EU	15 dias	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 26.00	N/A	----	EU	15 dias	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 9.00	N/A	----	EU	15 dias	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 8.50	N/A	----	EU	15 dias	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 20.00	N/A	-----	EU	15 dias	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 25.00	N/A	----	EU	15 dias	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 26.00	N/A	-----	EU	15 dias	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	------	EU	15 dias	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape minímo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 25.00	N/A	USG -SECUROCL ROOD BOARD	EU	15 dias	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 50.00	N/A	USG -SECUROCL ROOD BOARD	EU	15 dias	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,500.00	N/A			15 dias	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 1.50	N/A			15 dias	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 6.00	N/A			15 dias				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 300.00	N/A			15 dias				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	$ 75.00	N/A			15 dias				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 2,950.00	N/A			15 dias				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 3,000.00	N/A			15 dias				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	21.00	N/A	USG -SECUROCL ROOD BOARD	EU	15 dias				

ASG

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Oferta Núm. #16
Licitador: IBT GROUP
Subasta Formal Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 6.70	N/A			2 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,076.52	N/A			2 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 17,388.00	N/A			2 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,743.06	N/A			2 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 22,521.60	N/A			2 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,762.00	N/A			2 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 33,895.10	N/A			2 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,384.00	N/A			2 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 50,259.60	N/A			2 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 13,524.00	N/A			7 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 48,000.00	N/A			7 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 675,600.00	N/A			N/A	30 días	30 días		Precio basado en chillers existentes
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 16,187.40	N/A				30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 770.04	N/A			2 días	30 días	5 años		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 607.20	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 950.96	N/A			2 días	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 869.40	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 1,059.84	N/A			2 días	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 883.20	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 872.16	N/A			2 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 665.16	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 27,807.00	N/A			2 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 23,321.50	N/A			4 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 46,743.36	N/A			4 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 38,410.92	N/A			4 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 55,200.00	N/A			4 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 47,147.70	N/A			4 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 70,380.00	N/A			4 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 53,820.00	N/A			4 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 62,983.20	N/A			4 días	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 52,440.00	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.52	N/A			2 días				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.52	N/A	Danosa Primer	US	2 días	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.59	N/A	Lanco White Seal	US	2 días	5 años	7 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 11.73	N/A	Lanco White Seal	US	2 días	5 años	7 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 11.73	N/A	Lanco White Seal	US	2 días	5 años	7 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.66	N/A	Sika SBS Bicapa	US	2 días	5 años	20 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.95	N/A	Glasdan AL-80-4 Esterdan R-36	US	8 días	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.80	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan R-36 Esterdan RM-4	US	8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 13.21	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan R-36 Esterdan RM-4	US	8 días	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 19.25	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan R-36 Esterdan RM-4	US	8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.95	N/A	Sika SBS Bicapa	US	8 días	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 16.95	N/A	Sikalastic	US	8 días	7 años	10 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 17.30	N/A	Sikaplan	US	8 días	10 años	20 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 17.30	N/A	Sikaplan	US	8 días	10 años	20 años	**Sí**	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 18.50	N/A	Torchflex TP-250-Cap Glasdan S-2 SA	US	2 días	10 años	10 años	**Sí**	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 14.30	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan RM Plus	US	2 días	10 años	10 años	**Sí**	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 19.20	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan R-36 Esterdan RM-4	US	7 días	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastomero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.70	N/A	Glasdan 80-A	US	3 días	5 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.10	N/A	Torchflex TP-250-Cap Glasdan AL-80-3 Esterdan RM-5	US	3 días	5 años	10 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.10	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan RM-5 WR Smooth	US	3 días	5 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 6.20	N/A	Lanco White Seal	US	3 días	5 años	7 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 6.10	N/A	Danosa	US	3 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 13.23	N/A	Energy 3	US	4 días	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 13.80	N/A	Energy 3	US	5 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 18.40	N/A	Energy 3	US	5 días	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 21.28	N/A	Energy 3	US	4 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 23.86	N/A	Energy 3	US	5 días	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 9.37	N/A	Q.D Enamel	US	1 día	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 61.82	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 139.15	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 160.20	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 167.90	N/A	N/A	US	1 día	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 176.53	N/A	N/A	US	1 día	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 180.55	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 188.72	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 195.39	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 688.62	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 776.94	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		

JUNTA DE SUBASTA ASG GOBIERNO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,725.00	N/A			3 días	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 97.29	N/A			4 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 9.80	N/A			6 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 552.00	N/A			6 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 2,760.00	N/A			6 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 5,520.00	N/A			4 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 1,092.50	N/A			2 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	$ 455.40	N/A	N/A	US	18 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 6.44	N/A			2 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,397.10	N/A			2 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,490.00	N/A			2 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,952.55	N/A			2 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 18,768.00	N/A			2 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,635.00	N/A			2 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 28,246.30	N/A			2 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,820.00	N/A			2 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 41,883.00	N/A			2 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 11,270.00	N/A			7 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 46,000.00	N/A			7 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 592,000.00	N/A			N/A	30 días	30 días		Precio basado en chillers existentes
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 13,489.50	N/A				30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 641.70	N/A			2 días	30 días	5 años		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 506.00	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 792.47	N/A			2 días	30 días	30 dias		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 724.50	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 883.20	N/A			2 días	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 736.00	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 726.80	N/A			2 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 554.30	N/A			2 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 23,172.50	N/A			2 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 18,601.25	N/A			4 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 38,952.80	N/A			4 días	30 días	30 días		
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 32,016.00	N/A			4 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 46,000.00	N/A			4 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 39,289.75	N/A			4 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 58,650.00	N/A			4 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 44,850.00	N/A			4 días				Sujeto a terminos de coordinación con la compañia garante

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 52,486.00	N/A			4 días	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 43,700.00	N/A			2 días				Sujeto a términos de coordinación con la compañía garante
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.27	N/A			2 días				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.27	N/A	Danosa Primer	US	2 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.33	N/A	Lanco White Seal	US	2 días	5 años	7 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.78	N/A	Lanco White Seal	US	2 días	5 años	7 años	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.78	N/A	Lanco White Seal	US	2 días	5 años	7 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.05	N/A	Sika SBS Bicapa	US	2 días	5 años	20 años	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.95	N/A	Glasdan AL-80-4 Esterdan R-36	US	8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 12.65	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan R-36 Esterdan RM-4	US	8 días	10 años	10 años	Sí	
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.21	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan R-36 Esterdan RM-4	US	8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 17.25	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan R-36 Esterdan RM-4	US	8 días	10 años	10 años	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.95	N/A	Sika SBS Bicapa	US	8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 14.95	N/A	Sikalastic	US	8 días	7 años	10 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.68	N/A	Sikaplan	US	8 días	10 años	20 años	Sí	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.68	N/A	Sikaplan	US	8 días	10 años	20 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 15.12	N/A	Torchflex TP-250-Cap Glasdan S-2 SA	US	2 días	10 años	10 años	**Sí**	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 11.27	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan RM Plus	US	2 días	10 años	10 años	**Sí**	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.15	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan R-36 Esterdan RM-4	US	7 días	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.48	N/A	Glasdan 80-A	US	3 días	5 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.90	N/A	Torchflex TP-250-Cap Glasdan AL-80-3 Esterdan RM-5	US	3 días	5 años	10 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.90	N/A	Torchflex TP-250-Cap Esterdan RM-5 WR Smooth	US	3 días	5 años	10 años	Sí	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 5.80	N/A	Lanco White Seal	US	3 días	5 años	7 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 5.50	N/A	Danosa (masa ásfaltica)	US	3 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 12.08	N/A	Energy 3	US	4 días	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 12.48	N/A	Energy 3	US	5 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 14.95	N/A	Energy 3	US	5 días	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 17.83	N/A	Energy 3	US	4 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 20.41	N/A	Energy 3	US	5 días	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 8.05	N/A	Q.D Enamel	US	1 día	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 51.52	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y emmañetado necesario.	C.U.	$ 117.30	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No											
Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 133.40	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 140.30	N/A	N/A	US	1 día	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 145.76	N/A	N/A	US	1 día	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 151.80	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 156.17	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 169.05	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 573.85	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 647.45	N/A	N/A	US	2 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,437.50	N/A			3 días	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 81.08	N/A			4 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 8.17	N/A			6 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 460.00	N/A			6 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	$ 2,300.00	N/A			6 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 4,600.00	N/A			4 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 920.00	N/A			2 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	$ 379.50	N/A	N/A	US	18 días				

Oferta Núm. #17
Licitador: CODOM CONSTRUCTION, LLC
Subasta Formal Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe:		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 6.33	N/A			1-2 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,278.22	N/A			2 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,554.76	N/A			2 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,792.68	N/A			2 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 19,081.38	N/A			2 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,571.75	N/A			2 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 28,698.25	N/A			2 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,656.13	N/A			2 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 41,839.88	N/A			2 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,218.75	N/A			6-7 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 45,885.00	N/A			6-7 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 580,000.00	N/A			N/A	30 días	30 días		Servicio calculado con equipo existente (chillers). No incluye equipo nuevo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 12,937.50	N/A				30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 646.88	N/A			1-2 días	30 días	5 años		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 503.13	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 790.63	N/A			1-2 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 718.75	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 862.50	N/A			1-2 días	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 790.63	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 718.75	N/A			1-2 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 575.00	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 23,000.00	N/A			1-2 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 18,687.50	N/A			3-4 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 34,500.00	N/A			3-4 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 28,750.00	N/A			3-4 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 43,125.00	N/A			3-4 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 37,375.00	N/A			3-4 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 51,750.00	N/A			3-4 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 43,125.00	N/A			3-4 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 46,000.00	N/A			3-4 días	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 40,250.00	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.15	N/A			1-2 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe.
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.15	N/A	Danosa Primer	US	2-3 días	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.47	N/A	Lanco White Seal	US	2-3 días	5 años	7 años	Sí	Sujeto a mantenimiento
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.35	N/A	Lanco White Seal	US	2-3 días	5 años	7 años	Sí	Sujeto a mantenimiento

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.35	N/A	Lanco White Seal	US	2-3 días	5 años	7 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.48	N/A	Sika SBS Bicapa	US	2-3 días	5 años	20 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüe:		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.09	N/A	Esterdan R-36 Glasdan AL-80-4	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 12.36	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Torchflex TP-250-Cap	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.50	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Torchflex TP-250-Cap	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.39	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Torchflex TP-250-Cap	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.66	N/A	Sika SBS Bicapa	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 14.66	N/A	Sikalastic Sherwin Williams Poliuretano	US	7-8 días	7 años	10 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 12.94	N/A	Sikaplan ADH-60	US	7-8 días	10 años	20 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.81	N/A	Sikaplan Fastend-60	US	7-8 días	10 años	20 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 13.80	N/A	Glasdan S-2 SA Torchflex TP-250-Cap	US	2-3 días	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva***.	P.C.	$ 11.79	N/A	Esterdan RM Plus TorChflex TP-250-Cap	US	2-3 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 17.25	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Torchflex TP-250-Cap	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.63	N/A	Glasdan AL-80 Torchflex TP-250-Cap	US	2-3 días	5 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.63	N/A	Esterdan RM-5 Glasdan AL-80-3 Torchflex TP-250-Cap	US	2-3 días	5 años	10 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.91	N/A	Esterdan RM-5 WR Smooth Torchflex TP-250-Cap	US	2-3 días	5 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 5.75	N/A	Lanco White Seal	US	2-3 días	5 años	7 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 5.75	N/A	Danosa (masa asfaltica)	US	2-3 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 10.35	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 11.50	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 13.80	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 17.25	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 19.55	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 6.90	N/A	Sherwin Williams SOLO	US	1-2 días	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 51.75	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 115.00	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 132.25	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 138.00	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 143.75	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 149.50	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 155.25	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 161.00	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape minímo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 575.00	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 646.88	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,437.50	N/A			4 días	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 80.50	N/A			3 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 8.05	N/A			7 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 388.13	N/A			7 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 1,221.88	N/A			7 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 4,312.50	N/A			3 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 690.00	N/A			1-2 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	$ 431.25	N/A	N/A	US	15 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 7.25	N/A			1-2 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,933.86	N/A			2 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 18,665.71	N/A			2 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,551.21	N/A			2 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 22,897.65	N/A			2 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,686.10	N/A			2 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 34,437.90	N/A			2 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,187.35	N/A			2 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 50,207.85	N/A			2 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,662.50	N/A			6-7 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 55,062.00	N/A			6-7 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 640,000.00	N/A			N/A	30 días	30 días		Servicio calculado con equipo existente (chillers). No incluye equipo nuevo

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 15,525.00	N/A				30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 776.25	N/A			1-2 días	30 días	5 años		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 603.75	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinación y discusión con compañia garante.
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 948.75	N/A			1-2 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 862.50	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 1,035.00	N/A			1-2 días	30 días	30 días		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 948.75	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 862.50	N/A			1-2 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 690.00	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 27,600.00	N/A			1-2 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 22,425.00	N/A			3-4 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 41,400.00	N/A			3-4 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 34,500.00	N/A			3-4 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 51,750.00	N/A			3-4 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 44,850.00	N/A			3-4 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 62,100.00	N/A			3-4 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 51,750.00	N/A			3-4 días				Servicio sujeto según coordinaci y discusión con compañia garante.
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 55,200.00	N/A			3-4 días	30 días	30 días		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 48,300.00	N/A			1-2 días				Servicio sujeto según coordinacion y discusión con compañia garante.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.73	N/A			1-2 días				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.73	N/A	Danosa Primer	US	2-3 días	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.76	N/A	Lanco White Seal	US	2-3 días	5 años	7 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 11.21	N/A	Lanco White Seal	US	2-3 días	5 años	7 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 11.21	N/A	Lanco White Seal	US	2-3 días	5 años	7 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.97	N/A	Sika SBS Bicapa	US	2-3 días	5 años	20 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.91	N/A	Esterdan R-36 Glasdan AL-80-4	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.84	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Torchflex TP-250-Cap	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 13.80	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Torchflex TP-250-Cap	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 19.67	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Torchflex TP-250-Cap	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 17.60	N/A	Sika SBS Bicapa	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 17.60	N/A	Sikalastic Sherwin Williams Poliuretano	US	7-8 días	7 años	10 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.53	N/A	Sikaplan	US	7-8 días	10 años	20 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 18.98	N/A	Sikaplan	US	7-8 días	10 años	20 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 16.56	N/A	Glasdan S-2 SA Torchflex TP-250-Cap	US	2-3 días	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 14.15	N/A	Esterdan RM Plus TorChflex TP-250-Cap	US	2-3 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 20.36	N/A	Esterdan R-36 Esterdan RM-4 Torchflex TP-250-Cap	US	7-8 días	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.35	N/A	Glasdan 80-A	US	2-3 días	5 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.35	N/A	Esterdan RM-5 Glasdan AL-80-3 Torchflex TP-250-Cap	US	2-3 días	5 años	10 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.70	N/A	Esterdan RM-5 WR Smooth Torchflex TP-250-Cap	US	2-3 días	5 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 6.33	N/A	Lanco White Seal	US	2-3 días	5 años	7 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 6.33	N/A	Danosa (masa asfaltica)	US	2-3 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 12.65	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 12.94	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 17.25	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 20.70	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 23.00	N/A	Energy 3	US	4-5 días	5 años	5 años	Sí	Servicio sujeto a disponibilidad
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 8.28	N/A	Sherwin Williams SOLO	US	1-2 días	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 62.10	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 138.00	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 158.70	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 165.60	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 172.50	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 179.40	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 186.30	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 193.20	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 690.00	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 776.25	N/A	N/A	US	1-2 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,725.00	N/A			4 días	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 96.60	N/A			3 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 9.66	N/A			7 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 465.75	N/A			7 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	$ 1,466.25	N/A			7 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 5,175.00	N/A			3 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 920.00	N/A			1-2 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	$ 517.50	N/A	N/A	US	15 días				

Oferta Núm. # 18
Licitador: DANOSA CARIBBEAN, INC
Subasta Formal Núm.23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 4.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 11,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 18,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 45,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 9,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 30,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 10,500.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		De estar disponible
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 30.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP Segun disponibilidad del contratista encargado de la garantia
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 30.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP Segun disponibilidad del contratista encargado de la garantia

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 30.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP Segun disponibilidad del contratista encargado de la garantia
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 30.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 40.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP Segun disponibilidad del contratista encargado de la garantia

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía**	1 ud	$ 1,700.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,700.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,700.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,700.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
?	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 2.25	N/A			2 semanas				A partir del NTP
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.75	11%	Danosa Richport	PR	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.10	2%	Karnak 501/502	USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.60	2%	Karnak 501/502 3036 Polymat	USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.10	11%	Danosa/Karnak Richport Emulsion Sealer 3036 Polymat	PR/USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.35	11%	Danosa Esterdan RM-5	PR	2 semanas	5 años	7 años	Sí	A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTA GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.10	11%	Danosa Glasdan AL 80-4	PR	2 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.35	11%	Danosa Henry Esterdan R-36 Esterdan RM-4 MBA Gold Adhesive	PR/USA	2 semanas	10 años	15 Años	Sí	A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Si	R. 5 - Mayagüez	
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Si	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.35	11%	Danosa Esterdan R-36 Esterdan RM-4	PR	2 semanas	10 años	12 Años	Sí	A partir del NTP
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.60	11%	Danosa Henry Glasdan R-36 Glasdan RM-4 MBA	PR/USA	2 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.50	2%	Danosa Basf A+ Kote Silicone HS+	PR/USA	3 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 20.10	2%	Tufflex Elastuff 5000/6000x2	USA	4 semanas	7 años	7 Años	Sí	A partir del NTP
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 12.00	N/A	Cooley c2 Plus	USA	5 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.00	N/A	Cooley c3 Plus fleeceback	USA	5 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 8.35	11%	Danosa Henry Glasdan S-2 Esterdan RM-4 MBA Gold Adhesive	PR	2 semanas	10 años	12 años	Sí	A partir del NTP
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 8.60	11%	Danosa Glasdan S2 - SelfAdhesive Esterdan RM-4 SelfAdhesive	PR	2 semanas	10 años	12 años	Sí	A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.35	11%	Danosa Henry Glasdan S-2 Esterdan RM-4 MBA Gold Adhesive	PR	2 semanas	10 años	12 años	Sí	A partir del NTP
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.10	11%	Danosa Primer Glasdan AL 80-4	PR	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTAS • GOBIERNO DE PUERTO RICO • ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.10	11%	Danosa Primer Esterdan RM-5	PR/USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.35	11%	Danosa Primer Glasdan R-36-4	PR	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

)	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 8.60	2%	Karnak 501/502 3036 Polymat	USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 100.00	N/A	Danosa Masa Asfaltica Pintura Aluminio	PR	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 4.25	2%	HUNTER DOW DANOSA Polyiso 1.5" Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.75	2%	HUNTER DOW DANOSA Polyiso 2.0" Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.50	2%	HUNTER DOW Polyiso 3.0" Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.00	2%	HUNTER DOW DANOSA Polyiso 3.5" Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.00	2%	HUNTER DOW DANOSA Tapered Insulation Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Si	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 3.00	N/A	BEHR	USA	2 semanas	2 años	2 Años		A partir del NTP
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 200.00	N/A	Georgia Pacific Densglass	USA	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 152.00	N/A	Charlotte Pipe and Foundry Company	USA	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 20.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTA GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Si	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Si	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 20.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 22.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 22.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 23.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 150.00	N/A	USG Securock Board	USA	3 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 300.00	N/A	USG Securock Board	USA	3 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

JUNTA DE SUBASTA ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 600.00	N/A			2 semanas	2 años	2 años		A partir del NTP
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 60.00	N/A			2 semanas	2 años	2 años		A partir del NTP
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 15.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 200.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP
[illegible]	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 500.00	N/A			3 semanas				Apartir del NTP Cotizado a base de y3
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,000.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 2,000.00	N/A			2 semanas				Sin llegar hasta alcantarilla.

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	4.00	**2%**	**USG Securock Board**	**USA**	3 semanas				A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

JUNTA DE SUBASTAS • GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.75	N/A			2 semanas				A partir del NTP
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 13,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Si	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Si	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 13,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 30,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 24,000.00	N/A			2 semanas				De estar disponible
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 6,500.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		De estar disponible
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 1,600.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 20.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP Segun disponibilidad del contratista encargado de la garantia
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 20.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP Segun disponibilidad del contratista encargado de la garantia

SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 20.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP Segun disponibilidad del contratista encargado de la garantia
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 20.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		A partir del NTP
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP Segun disponibilidad del contratista encargado de la garantia

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Si	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 800.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**	1 ud	$ 1,500.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 800.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**	1 ud	$ 1,500.00	N/A			2 semanas	30 días	30 días		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 800.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 800.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**	1 ud	$ 1,000.00	N/A			2 semanas	30 días	30 dias		Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			2 semanas				Basado en unidad individual con tanque de 82 a 120 gls
4	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.25	N/A			2 semanas				A partir del NTP
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.50	11%	Danosa Richport	PR	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.10	2%	Karnak 501/502	USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.60	2%	Karnak 501/502 3036 Polymat	USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.10	11%	Danosa/Karnak Richport Emulsion Sealer 3036 Polymat	PR/USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliester y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.35	11%	Danosa Esterdan RM-5	PR	2 semanas	5 años	7 años	Sí	A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.60	11%	Danosa Glasdan AL 80-4	PR	2 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.85	11%	Danosa Henry Esterdan R-36 Esterdan RM-4 MBA Gold Adhesive	PR/USA	2 semanas	10 años	15 Años	Sí	A partir del NTP

OFICINA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.10	11%	Danosa Esterdan R-36 Esterdan RM-4	PR	2 semanas	10 años	12 Años	Sí	A partir del NTP
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.10	11%	Danosa Henry Glasdan R-36 Glasdan RM-4 MBA	PR/USA	2 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.85	2%	Danosa Basf A+ Kote Silicone HS+	PR/USA	3 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 15.10	2%	Tufflex Elastuff 5000/6000x2	USA	4 semanas	7 años	7 Años	Sí	A partir del NTP
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.10	N/A	Cooley c2 Plus	USA	5 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.10	N/A	Cooley c3 Plus fleeceback	USA	5 semanas	10 años	10 años	Sí	A partir del NTP
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 6.35	11%	Danosa Henry Glasdan S-2 Esterdan RM-4 MBA Gold Adhesive	PR	2 semanas	10 años	12 años	Sí	A partir del NTP
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CHI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva.***	P.C.	$ 6.60	11%	Danosa Glasdan S2 - SelfAdhesive Esterdan RM-4 SelfAdhesive	PR	2 semanas	10 años	12 años	Sí	A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.35	11%	Danosa Henry Glasdan S-2 Esterdan RM-4 MBA Gold Adhesive	PR	2 semanas	10 años	12 años	Sí	A partir del NTP
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.10	11%	Danosa Primer Glasdan AL 80-4	PR	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.10	11%	Danosa Primer Esterdan RM-5	PR/USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.10	11%	Danosa Primer Glasdan R-36-4	PR	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTAS
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 6.60	2%	Karnak 501/502 3036 Polymat	USA	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 85.00	N/A	Danosa Masa Asfaltica Pintura Aluminio	PR	2 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 4.25	2%	HUNTER DOW DANOSA Polyiso 1.5" Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 4.75	2%	HUNTER DOW DANOSA Polyiso 2.0" Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.50	2%	HUNTER DOW Polyiso 3.0" Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.00	2%	HUNTER DOW DANOSA Polyiso 3.5" Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores serán escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.00	2%	HUNTER DOW DANOSA Tapered Insulation Instastik Esterdan R-36-4	USA/PR	3 semanas	5 años	5 años	Sí	A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

OFICINA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 3.00	N/A	BEHR	USA	2 semanas	2 años	2 Años		A partir del NTP
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 200.00	N/A	Georgia Pacific Densglass	USA	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 152.00	N/A	Charlotte Pipe and Foundry Company	USA	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 22.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 16.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 20.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 22.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 24.00	N/A	DANOSA	PR	2 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 150.00	N/A	USG Securock Board	USA	3 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 300.00	N/A	USG Securock Board	USA	3 semanas	1 año	1 año		A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 600.00	N/A			2 semanas	2 años	2 años		A partir del NTP
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 50.00	N/A			2 semanas	2 años	2 años		A partir del NTP
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 15.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 200.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 400.00	N/A			3 semanas				Apartir del NTP Cotizado a base de y3
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 850.00	N/A			2 semanas				A partir del NTP
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 1,500.00	N/A			2 semanas				Sin llegar hasta alcantarilla.

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.50	**2%**	**USG Securock Board**	**USA**	3 semanas				A partir del NTP Esta partida es un elemento del sistema completo de impermeabilización. Se otorga garantia segun el sistema escogido con un mínimo de 5 años

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

ASG

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Oferta Núm. #19

citador: JIREH ROOFING CONTRACTORS, INC

Subasta Formal Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.75	N/A			10 DIAS				N/A
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,500.00	N/A			10 DIAS				N/A
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 14,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,000.00	N/A			10 DIAS				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 18,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 8,000.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 1,300.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 20.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 20.00	N/A			10 DIAS				N/A
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 20.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 20.00	N/A			10 DIAS				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 20.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 20.00	N/A			10 DIAS				N/A
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 20.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 20.00	N/A			10 DIAS				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,800.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,600.00	N/A			10 DIAS				N/A
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,600.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			10 DIAS				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 3,500.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 4,000.00	N/A			10 DIAS				N/A
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 3,900.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			10 DIAS				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	$ 300.00	N/A			10 DIAS	30 días	30 DIAS		N/A
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 300.00	N/A			10 DIAS				N/A
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.50	N/A			10 DIAS				N/A
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.60	N/A	DANOSA PRIMER REGULAR	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municiplo Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.00	N/A	DANOSA KARNAK 501/502	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	DANOSA KARNAK 501/502	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.75	N/A	DANOSA KARNAK 501/502	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.00	N/A	DANOSA ESTERDAM RM-5	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.00	N/A	DANOSA AL-80-4	Puerto Rico	10 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Sí ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.25	N/A	DANOSA R-36/ RM-5	Puerto Rico	10 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	N/A
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	DANOSA R-36/ RM-5	Puerto Rico	10 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.25	N/A	DANOSA R-36/ RM-5	Puerto Rico	10 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	N/A
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 años	N/A	No	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez	
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7 años	N/A	No	N/A
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 años	N/A	No	N/A
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10 años	N/A	No	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 5.75	N/A	DANOSA (Segun especificaciones)	Puerto Rico	10 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	N/A
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 6.00	N/A	DANOSA (Segun especificaciones)	Puerto Rico	10 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.75	N/A	DANOSA R-36/ RM-4	Puerto Rico	10 DIAS	10 años	10 AÑOS	Sí	N/A
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	DANOSA R-36/ RM-4	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.25	N/A	DANOSA RM-5	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.00	N/A	DANOSA RM-4	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 3.50	N/A	DANOSA THERMOTEK	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 60.00	N/A	DANOSA	Puerto Rico	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 5.50	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.50	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.25	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2"	P.C.	$ 12.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	5 años	5 AÑOS	Sí	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 3.00	N/A	LANCO ACEITE	USA	10 DIAS	2 años	2 AÑOS		N/A
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 10.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 300.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 6.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 6.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 4.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 4.50	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 5.50	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 7.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 350.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 400.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS	1 año	1 AÑO		N/A
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 350.00	N/A			10 DIAS	2 años	2 AÑOS		N/A
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 10.00	N/A			10 DIAS	2 años	2 AÑOS		N/A
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 7.00	N/A			10 DIAS				N/A
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	Iud	$ 5.00	N/A			10 DIAS				N/A
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	$ 15.00	N/A			10 DIAS				N/A
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 3,000.00	N/A			10 DIAS				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 600.00	N/A			10 DIAS				N/A
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	6.00	N/A	N/A	N/A	10 DIAS				N/A

Oferta Núm. #20
Licitador: H&E DEVELOPMENT, LLC
Núm. SF 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 3.25				30 Dias				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3.25				30 Dias				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,500.00				30 Dias				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,950.00				30 Dias				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 16,500.00				30 Dias				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,950.00				30 Dias				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 20,500.00				30 Dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,900.00				30 Dias				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 26,500.00				30 Dias				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	N/B								
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	N/B								
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	N/B					30 días			
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 400 litros.	1 ud	N/B					30 días			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 80.00				30 Dias	30 días	30 Dias		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 45.00				30 Dias				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 80.00				30 Dias	30 días	30 Dias		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 45.00				30 Dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 85.00				30 Dias	30 días	30 Dias		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 45.00				30 Dias				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 90.00				30 Dias	30 días	30 Dias		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 150.00				30 Dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/B					30 días			
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/B								
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**	1 ud	N/B					30 días			

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/B								
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/B					30 días			
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/B								

JUNTA DE SUBASTAS ASG

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	N/B					30 días			
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,500.00				30 Dias				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	N/B					30 días			
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antena preexistente **que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 2,500.00				30 Dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayaguez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.55				30 Dias				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.45				30 Dias	5 años	5 años		
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.75		MASTER/Masterflex reflective	PR	30 Dias	5 años	5 años		
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliester entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.75		MASTER/Masterflex reflective	PR	30 Dias	5 años	5 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00		MASTER/Masterflex reflective	PR	30 Dias	5 años	5 años		
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.75		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley 5% de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.50		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales (UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.90		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.25		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminacion en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.95		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.95		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 5.25		DANOSA	PR	30 Dias	7 años	7 años		
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B					10 años			

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B					10 años			
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 10.50		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 8.99		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.35		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.95		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.95		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones de manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.25		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 5.95		MASTER/Masterflex reflective	PR	30 Dias	5 años	5 años		
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 4.95			PR	30 Dias	5 años	5 años		
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 4.50		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.25				30 Dias	5 años	5 años		

JUNTA SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.75		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.99		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.95		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 4.15		DANOSA	PR	30 Dias	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 8" de ancho x 1/2" de espesor en "plywood"	P.L.	N/B					1 año			
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro a 4" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 1,200.00				30 Dias	1 año	1 años		

JUNTA DE SUBASTAS
ASG
GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	N/B					1 año			
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 105.00				30 Dias	1 año	1 años		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro	P.L.	$ 115.00				30 Dias	1 año	1 años		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 130.00				30 Dias	1 año	1 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 200.00				30 Dias	1 año	1 años		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	N/B					1 año			
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	N/B					1 año			
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 12" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	N/B					1 año			
70	Sellar con hormigón canal enre petril, d techo y vigas invertidas.	C.Y.	N/B					2 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de empozamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 8.00				30 Días	2 años	1 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización	P.L	$ 4.75				30 Días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización	1ud	$ 5.25				30 Días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC	$ 3.90				30 Días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,800.00				30 Dias				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	N/B								
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C	6.15				30 Dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Concetarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C	$ 3.25				30 Días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3.25				30 Días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,500.00				30 Días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,950.00				30 Días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 16,500.00				30 Días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,950.00				30 Días				
	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 20,500.00				30 Días				

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,900.00				30 Días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 26,500.00				30 Días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	N/B								
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	N/B								
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	N/B					30 días			
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	N/B					30 días			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 80.00				30 Dias	30 días	30 Dias		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 45.00				30 Dias				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 80.00				30 Dias	30 días	30 Dias		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 45.00				30 Dias				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 85.00				30 Dias	30 días	30 Dias		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 45.00				30 Dias				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 90.00				30 Dias	30 días	30 Dias		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 150.00				30 Dias				

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	N/B					30 días			
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/B								
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	N/B					30 días			

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/B								
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	N/B					30 días			
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	N/B								

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	N/B					30 días			
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,500.00				30 Dias				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía.**	1 ud	N/B					30 días			
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 2,500.00				30 Dias				

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.55				30 Dias				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.45				30 Dias	5 años	5 años		
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.75		MASTER/Masterflex reflective	PR	30 Dias	5 años	5 años		
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (FL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.75		MASTER/Masterflex reflective	PR	30 Dias	5 años	5 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00		MASTER/Masterflex reflective	PR	30 Dias	5 años	5 años		
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.75		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.50		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
[illegible]	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin [illegible] un refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tipo con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.90		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.25		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.95		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.95		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 5.25		DANOSA	PR	30 Dias	7 años	7 años		
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B					10 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	N/B					10 años			
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 10.50		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 8.99		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayamá	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.35		DANOSA	PR	30 Dias	10 años	10 años		
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa [illegible] (ASTM D-6298) con terminación de aluminio anodizada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliester y aplicación de pintura metálica de elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.95		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		

JUNTA DE SUBASTAS GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayaguez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.95		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.25		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 5.95		MASTER/Masterflex reflective	PR	30 Dias	5 años	5 años		
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 4.95				30 Dias	5 años	5 años		
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 4.50		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 5.25				30 Dias	5 años	5 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.75		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.99		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 6.95		DANOSA	PR	30 Dias	5 años	5 años		
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 4.15		DANOSA	PR	30 Dias	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	N/B					1 año			
61	Reemplazar drenaje de caidal lave en el techo de los bajos para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empalmetado necesario.	C.U.	$ 1,200.00				30 Dias	1 año	1 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	N/B					1 año			
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 105.00				30 Dias	1 año	1 años		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 115.00				30 Dias	1 año	1 años		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 130.00				30 Dias	1 año	1 años		

OFICINA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 200.00				30 Dias	1 año	1 años		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	N/B					1 año			
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	N/B					1 año			
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 8" c/c con tornillos tapcon y chapa de 1". En huecos de extractores.	C.U.	N/B					1 año			
70	Sellar con hormigón canal de concreto, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	N/B					2 años			

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 8.00				30 Días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 4.75				30 Días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización	Und	$ 5.25				30 Días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización	PC	$ 3.90				30 Días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,800.00				30 Días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	N/B								
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor con superficie "polymer coated glass fiber". Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.	P.C.	6.15				30 Días				

Oferta Núm. # 21

or: PERFECT INTEGRATED SOLUTIONS, INC

Núm. SF 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 40.00	N/A			Inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 2,280.00	N/A			Inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,180.00	N/A			Inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 269.00	N/A			Inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,200.00	N/A			Inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,700.00	N/A			Inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,800.00	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			Inmediato				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,000.00	N/A			Inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			Inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 20,000.00	N/A			Inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			NO BID				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			NO BID				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			NO BID				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	NO BID	N/A			NO BID				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía**	1 ud	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID	30 días	NO BID		
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló las antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	NO BID	N/A			NO BID				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.75	N/A			Inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.50	N/A	DANOSA ASTM D-41	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.50	N/A	KARNAK 3036 POLY-MAT	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.25	N/A	KARNAK 3036 POLY-MAT	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.75	N/A	KARNAK 3036 POLY-MAT	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.50	N/A	DANOSA ESTREDAN RM-5	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.50	N/A	DANOSA GLASDAN AL 80-4	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales, UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	DANOSA ESTREDAN RM-36 ESTERDA RM-4	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA.

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.75	N/A	DANOSA ESTERDAN R-36 ESTERDAN RM-4	PR	Inmediato	10 años	10 años	SÍ	
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	DANOSA GLASDAN R-36 GLASDAN RM-4	PR	Inmediato	10 años	10 años	SÍ	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	AKOTE HS + SILICONE ROOF COATINGS	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 4.00	N/A	TUFLEX ELASTA-TUFF SISTEM 500/6000 X2	PR	Inmediato	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.25	N/A	COOLEX BUILDING PRODUCTS C2 PLUS	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	COOLEX BUILDING PRODUCTS C3 FLEECE BACK (FB)	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 10.75	N/A	DANOSA GLASDAN S2 ESTERDAN RM-4	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva.***	P.C.	$ 10.95	N/A	DANOSA GLASDAN S2 SA ESTERDAN RM-4 SA	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 – Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.50	N/A	DANOSA GLASDAN S2 ESTERDAN R-M4	PR	Inmediato	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	DANOSA GLASDAN AL80-4	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.75	N/A	DANOSA ESTERDAN RM-5	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.95	N/A	DANOSA GLASDAN R-36-4	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 3.50	N/A	KARNAK 501 ELASTRO BRITE	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.50	N/A	DANOSA 100% SBS MODIFIED	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 9.50	N/A	HUNTER PANELS H SHIELD 1 1/2"	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.75	N/A	HUNTER PANELS SHIELD 2"	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.00	N/A	HUNTER PANELS H-SHIELD 4"	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.50	N/A	HUNTER PANELS H-SHIELD 3 1/2"	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 11.00	N/A	HUNTER PANELS TAPERAD H-SHIELD	PR	Inmediato	5 años	5 años	Sí	
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 1.25	N/A	SHERWIM WILLIAMS ENAMEL	PR	Inmediato	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	NO BID	N/A	NO BID	NO BID	NO BID	1 año	NO BID		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	NO BID	N/A	NO BID	NO BID	NO BID	1 año	NO BID		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	NO BID	N/A	NO BID	NO BID	NO BID	1 año	NO BID		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	NO BID	N/A	NO BID	NO BID	NO BID	1 año	NO BID		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	NO BID	N/A	NO BID	NO BID	NO BID	1 año	NO BID		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	NO BID	N/A	NO BID	NO BID	NO BID	1 año	NO BID		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	NO BID	N/A	NO BID	NO BID	NO BID	1 año	NO BID		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	NO BID	N/A	NO BID	NO BID	NO BID	1 año	NO BID		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 425.00	N/A	SECUROCK ROOFBOARD	PR	Inmediato	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 500.00	N/A	SECUROCK ROOFBOARD	PR	Inmediato	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 500.00	N/A			Inmediato	2 años	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 7.00	N/A			Inmediato	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 6.50	N/A			Inmediato				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 300.00	N/A			Inmediato				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 70.00	N/A			Inmediato				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 500.00	N/A			Inmediato				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 125.00	N/A			Inmediato				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	9.75	N/A	SECUROCK ROOFBOARD	PR	Inmediato				

Oferta Núm. # 22
tador: REYES CONTRACTOR GROUP, INC.
Núm. SF 23J-08274

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Si	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 5.00	N/A			1 a 3 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,500.00	N/A			1 a 3 días				
	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$11,000.00	N/A			1 a 3 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,500.00	N/A			1 a 3 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$14,000.00	N/A			1 a 3 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			1 a 3 días				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$22,000.00	N/A			1 a 3 días				

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			1 a 3 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$32,000.00	N/A			1 a 3 días				
	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			1 a 3 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$36,000.00	N/A			1 a 3 días				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$95,000.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 dias		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 dias		Solo incluye servicios

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 590.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 dias		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla adquisición de nueva unidad
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 400.00	N/A			1 a 3 días				

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez			
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra					

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 690.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 días		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla adquisición de nueva unidad
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 490.00	N/A			1 a 3 días				

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA.

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 790.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 dias		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla adquisición de nueva unidad
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para [illegible]	P.C.	$ 690.00	N/A			1 a 3 días				

DRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 590.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 dias		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla adquisición de nueva unidad
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 390.00	N/A			1 a 3 días				

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$22,000.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 días		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla adquisición de nueva unidad
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$16,500.00	N/A			1 a 3 días				

DRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$32,000.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 dias		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla adquisición de nueva unidad
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$20,000.00	N/A			1 a 3 días				

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$34,000.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 dias		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla adquisición de nueva unidad
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$23,000.00	N/A			1 a 3 días				

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$38,000.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 días		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existente; precio no contempla adquisición de nueva unidad
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$25,000.00	N/A			1 a 3 días				

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$35,000.00	N/A			1 a 3 días	30 días	30 dias		Solo incluye servicios de remoción e instalación del equipo existentc; precio no contempla adquisición de nueva unidad
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$24,000.00	N/A			1 a 3 días				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.00	N/A			1 a 3 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.50	N/A	Danosa Primer; DANOSA	PUERTO RIC	1 a 3 días	5 años	5 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.50	N/A	Roof Mate; GAF	USA	1 a 3 días	5 años	5 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	Roof Mate; GAF	USA	1 a 3 días	5 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DRRU

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	URETANAIZER RC994; LANCO	PUERTO RICO, USA	1 a 3 días	5 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	5K INDEX; ASSA CARIBBEAN	ITALIA	1 a 3 días	5 años	7 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalacion de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 13.00	N/A	GLASDAN; DANOSA	PUERTO RICO, USA	1 a 3 días	10 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 12.00	N/A	INDEX; ASSA CARIBBEAN	ITALIA	1 a 3 días	10 años	12 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DRRN

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentación de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía	P.C.	$ 14.00	N/A	Esterdan R36; DANOSA	PUERTO RICO, USA	1 a 3 días	10 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
41	Suplir e instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de	P.C.	$ 15.50	N/A	Esterdan R36; DANOSA	PUERTO RICO, USA	1 a 3 días	10 años	12 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DERV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.00	N/A	SBS BICAPA; SIKA	USA	1 a 3 días	10 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años	P.C.	$ 14.00	N/A	MULTIFLEX; SIKA	USA	1 a 3 días	7 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.00	N/A	SIKAPLAN; SIKA	USA	1 a 3 días	10 años	15 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.50	N/A	SIKAPLAN; SIKA	USA	1 a 3 días	10 años	15 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 15.00	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	10 años	12 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva.***	P.C.	$ 15.00	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	10 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años	P.C.	$ 16.00	N/A	Esterdan R-36; DANOSA	PUERTO RIC	1 a 3 días	10 años	12 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5	P.C.	$ 9.00	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	5 años	7 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DREN

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo I Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	5 años	7 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo I Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5	P.C.	$ 6.00	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	5 años	7 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DRN

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 5.00	N/A	URETANAIZER LANCO	USA	1 a 3 días	5 años	5 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 4.50	N/A	URETANAIZER LANCO	USA	1 a 3 días	5 años	5 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 8.00	N/A	FLAT & TAPERED ENRGY 3; JOHNS MANVILLE	USA	1 a 3 días	5 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.50	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	5 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.00	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	5 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 11.00	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	5 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 13.00	N/A	TORCHFLEX; IKO COMMERCIAL	USA	1 a 3 días	5 años	10 años	Sí	Después de un Evento atmosférico, se inspeccionará y se cotizará la reparación
59	Pintura en base de aceite (enamel) de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del	P.L.	$ 7.00	N/A	Total; LANCO	USA	1 a 3 días	2 años	3 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 50.00	N/A	Plycem; ACHA TRADING	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 150.00	N/A	SPECS ROOFING	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 70.00	N/A	Aluminio 032; ALUMASTER	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 60.00	N/A	Aluminio 032; ALUMASTER	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 65.00	N/A	Aluminio 032; ALUMASTER	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 70.00	N/A	Aluminio 032; ALUMASTER	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Si	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 75.00	N/A	Aluminio 032; ALUMASTER	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		
[illegible]	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 85.00	N/A	Aluminio 032; ALUMASTER	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tck. En huecos en el techo.	C.U.	$ 400.00	N/A	Plycem; ACHA TRADING	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 450.00	N/A	Plycem; ACHA TRADING	USA	1 a 3 días	1 año	2 años		
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,300.00	N/A			1 a 3 días	2 años	3 años		

DRRV

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 1,300.00	N/A			1 a 3 días	2 años	3 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 100.00	N/A			1 a 3 días	2 años	3 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 8.00	N/A			1 a 3 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 350.00	N/A			1 a 3 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 900.00	N/A			1 a 3 días				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 3,000.00	N/A			1 a 3 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 1,500.00	N/A			1 a 3 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	400.00	N/A	**HD Plus Cove**	**USA**	1 a 3 días				

Oferta Núm. # 23

.icitador: CLASS CONTRACTOR, CORP

Núm. SF 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.90	N/A			De inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$2,800.00	N/A			De inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$9,600.00	N/A			De inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$3,200.00	N/A			De inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	12,600.00 #########	N/A			De inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$3,700.00	N/A			De inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$3,900.00	N/A			De inmediato				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$4,000.00	N/A			De inmediato				

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	14,000.00 #########	N/A			De inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$5,664.00	N/A			De inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	18,000.00 #########	N/A			De inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$4,800.00	N/A			De inmediato	30 días	30 días		Garantía solo al área a trabajar
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		Garantía solo al área a trabajar

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 6.50	N/A			De inmediato				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 6.90	N/A			De inmediato	30 días	30 días	Garantía solo al area a trabajar	
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 6.50	N/A			De inmediato				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 6.90	N/A			De inmediato	30 días	30 días	Garantía solo al area a trabajar	

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 6.50	N/A			De inmediato				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 6.90	N/A			De inmediato	30 días	30 dias		Garantia solo al area a trabajar
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 6.50	N/A			De inmediato				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 dias	N/A		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.23	N/A			De inmediato				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.14	N/A	Danosa Primer	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	Kool Seal / Tundra	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.00	N/A	Kool Seal / Tundra	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.00	N/A	Danosa y Karnak / Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating y 3036 Poly - Mat	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	Danosa Esterdan RM-5 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

JUNTA DE SUBASTAS ASG GOBIERNO DE PUERTO RICO

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	Danosa Glasdan AL-80-4 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	Danosa y Henry / Esterdan R-36, Esterdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	Danosa Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	Danosa y Henry / Glasdan R-36, Glasdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.00	N/A	Akote HS + Silicone Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 16.00	N/A	Tufflex Elasta-Tuff System #5000/6000 X-2	Americana	De inmediato	7 años	7 años	No	ntia solo al area a trabajar
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	no bid	N/A	Cooley C2 Plus	Americana	N/A	10 años	N/A	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	no bid	N/A	Coolet C3 Fleece Back	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 13.00	N/A	Danosa y Henry Glasdan S2, Esterdan RM-4, Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 16.00	N/A	Danosa Glasdam S 2 SA, Esterdan RM-4 SA y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 16.00	N/A	Danosa y Henry Glasdan S2, Esterdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.00	N/A	Danosa Glasdan AL-80-4 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	Danosa Esterdan RM-5 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.50	N/A	Danosa Glasdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 9.00	N/A	Karnak 501 Eslato-Brite	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir SI o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.50	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 5.30	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.00	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.80	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 1.30	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 15.00	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 4.30	N/A	Sherwin Williams B54-100 Series	Americana	De inmediato	2 años	2 años		Garantia solo al area a trabajar
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem"	P.L.	$ 27.00	N/A	USG Durock	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 276.00	N/A	Corvi PVC S.A.S. y Durman Pipes Schedule 40 ASTM D-1785	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 8.00	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 8.40	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 19.00	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 22.00	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 25.00	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 28.00	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 7.00	N/A	Securock Roof Board	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 7.00	N/A	Securock Roof Board	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 600.00	N/A			De inmediato	2 años	2 años		Garantia solo al area a trabajar
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 1.35	N/A			De inmediato	2 años	2 años		Garantia solo al area a trabajar
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 5.00	N/A			De inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	No Bid	N/A			De inmediato				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 55.00	N/A			De inmediato				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$3,500.00	N/A			De inmediato				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$2,300.00	N/A			De inmediato				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	$ 18.00	N/A	Securock Roof Board	**Americana**	De inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 3.63	N/A			De inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,500.00	N/A			De inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			De inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,000.00	N/A			De inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,750.00	N/A			De inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,625.00	N/A			De inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,875.00	N/A			De inmediato				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			De inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 17,500.00	N/A			De inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,080.00	N/A			De inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 22,500.00	N/A			De inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			De inmediato	30 días	30 días	Garantía solo al area a trabajar	
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	No Bid	N/A			N/A	30 días	30 días	Garantía solo al area a trabajar	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 8.13	N/A			De inmediato				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C	$ 8.63	N/A			De inmediato	30 días	30 días	Garantia solo al area a trabajar	
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 8.13	N/A			De inmediato				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 8.63	N/A			De inmediato	30 días	30 días	Garantia solo al area a trabajar	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 8.13	N/A			De inmediato				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 8.63	N/A			De inmediato	30 días	30 dias		Garantía solo al area a trabajar
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 8.13	N/A			De inmediato				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.54	N/A			De inmediato				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.68	N/A	Danosa Primer	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.75	N/A	Kool Seal / Tundra	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA.

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Kool Seal / Tundra	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Danosa y Karnak / Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating y 3036 Poly - Mat	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 11.88	N/A	Danosa Esterdan RM-5 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.88	N/A	Danosa Glasdan AL-80-4 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 18.75	N/A	Danosa y Henry / Esterdan R-36, Esterdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 18.75	N/A	Danosa Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 18.75	N/A	Danosa y Henry / Glasdan R-36, Glasdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA.

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 20.00	N/A	Akote HS + Silicone Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P C.	$ 20.00	N/A	Tufflex Elasta-Tuff System #5000/6000 X-2	Americana	De inmediato	7 años	7 años	No	ntia solo al area a trabajar
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	No Bid	N/A	Cooley C2 Plus	Americana	N/A	10 años	N/A	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA.

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	No Bid	N/A	Coolet C3 Fleece Back	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 16.25	N/A	Danosa y Henry Glasdan S2, Esterdan RM-4, Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFL Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 20.00	N/A	Danosa Glasdam S 2 SA, Esterdan RM-4 SA y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 20.00	N/A	Danosa y Henry Glasdan S2, Esterdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Danosa Glasdan AL-80-4 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 11.88	N/A	Danosa Esterdan RM-5 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 11.88	N/A	Danosa Glasdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 11.25	N/A	Karnak 501 Eslato-Brite	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.13	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 6.63	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.50	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 12.25	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 1.63	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	rtia solo al area a trabajar
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 18.75	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 5.38	N/A	Sherwin Williams B54-100 Series	Americana	De inmediato	2 años	2 años	Garantia solo al area a trabajar	
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem"	P.L.	$ 33.75	N/A	USG Durock	Americana	De inmediato	1 año	1 año	Garantia solo al area a trabajar	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 345.00	N/A	Corvi PVC S.A.S. y Durman Pipes Schedule 40 ASTM D-1785	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 10.00	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 10.50	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 23.75	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 27.50	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 31.25	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 35.00	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 8.75	N/A	Securock Roof Board	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 8.75	N/A	Securock Roof Board	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantia solo al area a trabajar
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 600.00	N/A			De inmediato	2 años	2 años		Garantia solo al area a trabajar
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 1.69	N/A			De inmediato	2 años	2 años		Garantia solo al area a trabajar
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 6.25	N/A			De inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	No Bid	N/A			De inmediato				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 68.75	N/A			De inmediato				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Dia	$ 4,375.00	N/A			De inmediato				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 2,875.00	N/A			De inmediato				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	22.50	N/A	Securock Roof Board	**Americana**	De inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 3.92	N/A			De inmediato				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,780.00	N/A			De inmediato				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,960.00	N/A			De inmediato				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,320.00	N/A			De inmediato				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 17,010.00	N/A			De inmediato				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,995.00	N/A			De inmediato				
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,265.00	N/A			De inmediato				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 5,400.00	N/A			De inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 18,900.00	N/A			De inmediato				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,646.40	N/A			De inmediato				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 24,300.00	N/A			De inmediato				
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 6,480.00	N/A			De inmediato	30 días	30 dias		Garantia solo al area a trabajar
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	No Bid	N/A			N/A	30 días	30 dias		Garantia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 8.78	N/A			De inmediato				
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 9.32	N/A			De inmediato	30 días	30 días		Garantía solo al area a trabajar
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 8.78	N/A			De inmediato				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 9.32	N/A			De inmediato	30 días	30 días		Garantía solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Si	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 8.78	N/A			De inmediato				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 9.32	N/A			De inmediato	30 días	30 días	Garantia solo al area a trabajar	
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 8.78	N/A			De inmediato				
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Si	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	No Bid	N/A			N/A	30 días	N/A		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

. PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	No Bid	N/A			N/A				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 1.66	N/A			De inmediato				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 2.15	N/A	Danosa Primer	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.45	N/A	Kool Seal / Tundra	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.80	N/A	Kool Seal / Tundra	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.80	N/A	Danosa y Karnak / Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating y 3036 Poly - Mat	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 12.83	N/A	Danosa Esterdan RM-5 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 12.83	N/A	Danosa Glasdan AL-80-4 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 20.25	N/A	Danosa y Henry / Esterdan R-36, Esterdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 20.25	N/A	Danosa Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 20.25	N/A	Danosa y Henry / Glasdan R-36, Glasdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 21.60	N/A	Akote HS + Silicone Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 21.60	N/A	Tufflex Elasta-Tuff System #5000/6000 X-2	Americana	De inmediato	7 años	7 años	No	ntia solo al area a trabajar
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	No Bid	N/A	Cooley C2 Plus	Americana	N/A	10 años	N/A	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA.

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	No Bid	N/A	Coolet C3 Fleece Back	Americana	De inmediato	10 años	N/A	No	ntia solo al area a trabajar
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 17.55	N/A	Danosa y Henry Glasdan S2, Esterdan RM-4, Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva*** .	P.C.	$ 21.60	N/A	Danosa Glasdam S 2 SA, Esterdan RM-4 SA y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Si	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 21.60	N/A	Danosa y Henry Glasdan S2, Esterdan RM-4 y HE553	Americana	De inmediato	10 años	10 años	No	ntia solo al area a trabajar
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.80	N/A	Danosa Glasdan AL-80-4 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C	$ 12.83	N/A	Danosa Esterdan RM-5 y Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C	$ 12.83	N/A	Danosa Glasdan R 36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 12.15	N/A	Karnak 501 Eslato Brite	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 3.38	N/A	Danosa 100% SBS Modified Asphalt Sealer	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 7.16	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.10	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 13.23	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 1.76	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik y Danosa Esterdan R-36-4	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 20.25	N/A	Hunter Panel H-Shield, Dow Insta Stik	Americana	De inmediato	5 años	5 años	No	ntia solo al area a trabajar
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 5.81	N/A	Sherwin Williams B54-100 Series	Americana	De inmediato	2 años	2 años	Garantia solo al area a trabajar	
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem"	P.L.	$ 36.45	N/A	USG Durock	Americana	De inmediato	1 año	1 año	Garantia solo al area a trabajar	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 372.60	N/A	Corvi PVC S.A.S. y Durman Pipes Schedule 40 ASTM D-1785	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 10.80	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 11.34	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 25.65	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 29.70	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 33.75	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 37.80	N/A	Nu-Vue Aluminum Rain Carrying Components	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 9.45	N/A	Securock Roof Board	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 9.45	N/A	Securock Roof Board	Americana	De inmediato	1 año	1 año		Garantía solo al area a trabajar
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 680.00	N/A			De inmediato	2 años	2 años		Garantía solo al area a trabajar
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 1.82	N/A			De inmediato	2 años	2 años		Garantía solo al area a trabajar
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 6.75	N/A			De inmediato				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	No Bid	N/A			De inmediato				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 74.25	N/A			De inmediato				
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 4,725.00	N/A			De inmediato				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 3,105.00	N/A			De inmediato				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	24.30	N/A	Securock Roof Board	**Americana**	De inmediato				

Oferta Núm. # 24
Licitador: FM HOME ENTERPRISES, INC
Subasta Formal Núm. 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.00	N/A			7 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			7 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 24,000.00	N/A			7 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 7,500.00	N/A			7 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 30,000.00	N/A			7 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 15,000.00	N/A			7 días				

Forma

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 60,000.00	N/A			7 días				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 25,000.00	N/A			7 días				
	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$100 K	N/A			7 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 10,000.00	N/A			7 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 40,000.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	100 K	N/A			7 días	30 días	30 días		
	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 750.00	N/A			3 días	30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 11.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 15.00	N/A			7 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 11.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 15.00	N/A			7 días				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 11.00	N/A			7 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez			
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra					

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 15.00	N/A			7 días				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 11.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 15.00	N/A			7 días				

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 750.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			7 días				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,200.00	N/A			7 días	30 días			

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			7 días				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,500.00	N/A			7 días				

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,200.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			7 días				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 200.00	N/A			7 dias	30 días	30 dias		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla		No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 300.00	N/A			7 dias				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.40	N/A			7 dias				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.40	N/A	DANOSA PRIMER	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.00	N/A	Karnak 501/502	USA	7 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	Karnak 501/502	USA	7 días	5 años	5 años	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.00	N/A	DANOSA Richport Modified Asphalt/ Emulsion Sealer	PR	7 dias	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.00	N/A	DANOSA Esterdan RM-5	PR	7 días	5 años	7 años	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.00	N/A	DANOSA Glasdan AL-80-4	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez	
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.50	N/A	DANOSA Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	PR	7 días	10 años	12 años	Sí	
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.50	N/A	DANOSA Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	PR	7 días	10 años	12 años	Sí	

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

[illegible]	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	DANOSA Glasdan R-36 y Glasdan RM-4	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.00	N/A	A+KOTE HS + Silicone Roof Coating	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 7.50	N/A	Tufflex Elasta-Tuff 5000/6000	USA	7 días	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	Cooley C2 plus 60	USA	7 días	10 años	10 años	Sí	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 13.00	N/A	Cooley C3 Fleece-Back	USA	7 días	10 años	10 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama		Sí	R. 8 - Humacao		No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 4.00	N/A	DANOSA Glasdan S2 y Esterdan RM 4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	7 días	10 años	12 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 4.25	N/A	DANOSA Glasdan S2 SA y Esterdan RM-4 SA Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	7 días	10 años	12 años	Sí	

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 7.50	N/A	DANOSA Glasdan S2 y Esterdan RM-4 Henry MBA Gold	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 8.00	N/A	DANOSA Primer Glasdan AL-80-4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Fonn

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	DANOSA Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	Danosa Primer Glasdan R-36-4	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 3.50	N/A	501 Elastro-Brite 502 RC-W 3036 Poly-Mat	USA	7 días	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.00	N/A	DANOSA SBA Modified Asphalt Richport Non-Fibered	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 5.50	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA 1

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.00	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 7.50	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.00	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2"	P.C.	$ 7.50	N/A	Hunter Panel Tapered H-Shield Insta Stik Adhesive	Canadá	7 días	5 años	5 años	Sí	

Fonm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA 1

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 2.00	N/A	Lanco Enamel	USA	7 días	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 3.50	N/A	Elementia Materiales Planos	USA	7 días	1 año	1 años		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 200.00	N/A	Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 125.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 250.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		

Fumm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 350.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 365.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 500.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 850.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 750.00	N/A	United State Gypsum Securock Roof Board	USA	7 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 1,000.00	N/A	United State Gypsum Securock Roof Board	USA	7 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 350.00	N/A			7 días	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 5.00	N/A			7 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 6.00	N/A			7 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 100.00	N/A			7 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 15.00	N/A			7 días				

Fomm

SUBASTA FORMAL 231-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

Sí	R. 1 - San Juan	Sí	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	Sí	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,500.00	N/A			7 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 500.00	N/A			7 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	5.00	N/A	**United State Gypsum Securock Roof Board**	**USA**	7 días				

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 4.00	N/A			14 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$12,000.00	N/A			14 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$48,000.00	N/A			14 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$15,000.00	N/A			14 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$60,000.00	N/A			14 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$30,000.00	N/A			14 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	120 K	N/A			14 días				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$50,000.00	N/A			14 días				
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	200 K	N/A			14 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$20,000	N/A			14 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$80,000.00	N/A			14 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$200,000	N/A			14 días	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			14 días	30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 22.00	N/A			14 días	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			14 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 22.00	N/A			14 días	30 días	30 días		
	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			14 días				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 22.00	N/A			14 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			14 días				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 22.00	N/A			14 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 30.00	N/A			14 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			14 días	30 días	30 días		
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,000.00	N/A			14 días				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,400.00	N/A			14 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			14 días				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 4,000.00	N/A			14 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 5,000.00	N/A			14 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 4,800.00	N/A			14 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 6,000.00	N/A			14 días				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 400.00	N/A			14 días	30 días	30 días		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 600.00	N/A			14 días				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.80	N/A			14 días				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.80	N/A	DANOSA PRIMER	PR	14 días	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	Karnak 501/502	USA	14 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-0827 4
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.00	N/A	Karnak 501/502	USA	14 días	5 años	5 años	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	DANOSA Richport Modified Asphalt/ Emulsion Sealer	PR	14 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	DANOSA Esterdan RM-5	PR	14 días	5 años	5 años	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.00	N/A	DANOSA Glasdan AL-80-4	PR	14 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.00	N/A	DANOSA Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	PR	14 días	10 años	10 años	Sí	
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.00	N/A	DANOSA Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	PR	14 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de Inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 12.00	N/A	DANOSA Glasdan R-36 y Glasdan RM-4	PR	14 días	10 años	10 años	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 10.00	N/A	A+KOTE HS + Silicone Roof Coating	PR	14 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

ivó	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	Tufflex Elasta-Tuff 5000/6000	USA	14 días	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 20.00	N/A	Cooley C2 plus 60	USA	14 días	10 años	10 años	Sí	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 26.00	N/A	Cooley C3 Fleece-Back	USA	14 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 8.00	N/A	DANOSA Glasdan S2 y Esterdan RM 4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	14 días	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva.***	P.C.	$ 8.50	N/A	DANOSA Glasdan S2 SA y Esterdan RM-4 SA Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	14 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juán	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 15.00	N/A	DANOSA Glasdan S2 y Esterdan RM-4 Henry MBA Gold	PR	14 días	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 16.00	N/A	DANOSA Primer Glasdan AL-80-4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	14 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	DANOSA Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	14 días	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 7.00	N/A	Danosa Primer Glasdan R-36-4	PR	14 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 7.00	N/A	501 Elastro-Brite 502 RC-W 3036 Poly-Mat	USA	14 días	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 4.00	N/A	DANOSA SBA Modified Asphalt Richport Non-Fiberad	PR	14 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 11.00	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	14 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 12.00	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	14 días	5 años	5 años	Sí	
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 15.00	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	14 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez		
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 18.00	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	14 días	5 años	5 años	Sí	
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 15.00	N/A	Hunter Panel Tapered H-Shield Insta Stik Adhesive	Canadá	14 días	5 años	5 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 4.00	N/A	Lanco Enamel	USA	14 días	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 7.00	N/A	Elementia Materiales	USA	14 días	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 400.00	N/A	Charlotte	USA	14 días	1 año	1 año		
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 250.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	14 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 500.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	14 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 700.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	14 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 730.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	14 días	1 año	1 año		
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 1,000.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	14 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 1,700.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	14 días	1 año	1 año		

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Si	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 1,500.00	N/A	United State Gypsum Securock Roof Board	USA	14 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 2,000.00	N/A	United State Gypsum Securock Roof Board	USA	14 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 700.00	N/A			14 días	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 10.00	N/A			14 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 12.00	N/A			14 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 200.00	N/A			14 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 30.00	N/A			14 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	No	R. 4 - Aguadilla	No	R. 5 - Mayagüez
No	R. 6 - Ponce	No	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	Sí	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 3,000.00	N/A			14 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 1,000.00	N/A			14 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	10.00	N/A	United State Gypsum Securock Roof Board	USA	14 días				

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.30	N/A			7 días				
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 6,900.00	N/A			7 días				
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$27,600.00	N/A			7 días				
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,625.00	N/A			7 días				
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$34,500.00	N/A			7 días				
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$17,500.00	N/A			7 días				

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$69,000.00	N/A			7 días				
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$28,750.00	N/A			7 días				
	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$115,000	N/A			7 días				
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$11,500.00	N/A			7 días				
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$46,000.00	N/A			7 días				

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274

ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$115,000	N/A			7 días	30 días	30 días		
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 862.50	N/A			7 días	30 días	30 días		
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 12.65	N/A			7 días	30 días	30 días		
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 17.25	N/A			7 días				

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 12.65	N/A			7 días	30 días	30 días		
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 17.25	N/A			7 días				
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 12.65	N/A			7 días	30 días	30 días		

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 17.25	N/A			7 días				
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente**.	P.C.	$ 12.65	N/A			7 días	30 días	30 días		
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 17.25	N/A			7 días				

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 862.50	N/A			7 días	30 días	30 días		
	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,150.00	N/A			7 días				
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,380.00	N/A			7 días	30 días	30 días		

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,725.00	N/A			7 días				
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,300.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 2,875.00	N/A			7 días				

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 2,530.00	N/A			7 días	30 días	30 días		
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 3,450.00	N/A			7 días				
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 230.00	N/A			7 días	30 días	30 días		

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 345.00	N/A			7 días				
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.46	N/A			7 días				
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 0.46	N/A	DANOSA PRIMER	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.45	N/A	Karnak 501/502	USA	7 días	5 años	5 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.18	N/A	Karnak 501/502	USA	7 días	5 años	5 años	Sí	
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 5.75	N/A	DANOSA Richport Modified Asphalt/ Emulsion Sealer	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez		
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.45	N/A	DANOSA Esterdan RM-5	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.45	N/A	DANOSA Glasdan AL-80-4	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.33	N/A	DANOSA Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	PR	7 días	10 años	12 años	Sí	
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.33	N/A	DANOSA Esterdan R-36 y Esterdan RM-4	PR	7 días	10 años	12 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACION DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.90	N/A	DANOSA Glasdan R-36 y Glasdan RM-4	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.75	N/A	A+KOTE HS + Silicone Roof Coating	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 8.63	N/A	Tufflex Elasta-Tuff 5000/6000	USA	7 días	7 años	7 años	Sí	
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 11.50	N/A	Cooley C2 plus 60	USA	7 días	10 años	10 años	Sí	
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 14.95	N/A	Cooley C3 Fleece-Back	USA	7 días	10 años	10 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 4.60	N/A	DANOSA Glasdan S2 y Esterdan RM 4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva .***	P.C.	$ 4.88	N/A	DANOSA Glasdan S2 SA y Esterdan RM-4 SA Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana tope de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 8.63	N/A	DANOSA Glasdan S2 y Esterdan RM-4 Henry MBA Gold	PR	7 días	10 años	10 años	Sí	
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 9.20	N/A	DANOSA Primer Glasdan AL-80-4 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Fumm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.03	N/A	DANOSA Primer Esterdan RM-5 Richport Non-Fibered Aluminum Roof Coating	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.03	N/A	Danosa Primer Glasdan R-36-4	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Fumm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.03	N/A	501 Elastro-Brite 502 RC-W 3036 Poly-Mat	USA	7 días	5 años	5 años	Sí	
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 2.30	N/A	Modified Asphalt Richport Non-Ethanol	PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 6.33	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 6.90	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 8.63	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.35	N/A	Hunter Panel H-Shield Insta Stik Adhesive Danosa Esterdan R-36-4	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2"	P.C.	$ 8.63	N/A	Hunter Panel Tapered H-Shield Insta Stik Adhesive	Canadá PR	7 días	5 años	5 años	Sí	

Forum

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 2.30	N/A	Lanco Enamel	USA	7 días	2 años	2 años		
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 4.03	N/A	Eternite Materiales Plycem	USA	7 días	1 año	1 año		
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 230.00	N/A	Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 143.75	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 287.50	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		

Form

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 402.50	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 419.75	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 575.00	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 977.50	N/A	Amerimax Charlotte	USA	7 días	1 año	1 año		

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape minímo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 862.50	N/A	United State Gypsum Securock Roof Board	USA	7 días	1 año	1 año		
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 1,150.00	N/A	United State Gypsum Securock Roof Board	USA	7 días	1 año	1 año		
70	Sellar con hormigón canal enre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 402.50	N/A			7 días	2 años	2 años		
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 5.75	N/A			7 días	2 años	2 años		
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 6.90	N/A			7 días				
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 115.00	N/A			7 días				
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC³	$ 17.25	N/A			7 días				

Fomm

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

No	R. 1 - San Juan	No	R. 2 - Bayamón	No	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	Sí	R. 7 - Guayama	No	R. 8 - Humacao	No	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 1,725.00	N/A			7 días				
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 575.00	N/A			7 días				
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	5.75	N/A	**United State Gypsum Securock Roof Board**	**USA**	7 días				

Form

ASG

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

Oferta Núm. # 25

citador: SELLADO DE TECHO LA FAMILIA

Subasta Formal: 23J-08274

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SÍ	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SÍ	R. 5 - Mayagüez		
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
1	Remover y disponer al vertedero de material impermeabilizante y escombros existente, incluyendo maderas y cualquier otro producto.	P.C.	$ 2.75	N/A			4 días				N/A
2	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,000.00	N/A			4 días				N/A
3	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 45' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			4 dias				N/A
4	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 3,500.00	N/A			4 dias				N/A
5	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 60' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 10,000.00	N/A			4 dias				N/A
6	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 4,000.00	N/A			4 dias				N/A
7	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 80' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 12,000.00	N/A			4 dias				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
8	Alquiler semanal por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	N/B	N/B			N/B				N/B
9	Alquiler mensual por servicio de grúa - Jirafa de 120' a 125' ("Boom Lift"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	N/B	N/B			N/B				N/B
10	Alquiler de servicio semanal de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 8,000.00	N/A			4 dias				N/A
11	Alquiler de servicio mensual de Camión Telesférico ("Boom Truck"). El equipo debe incluir operador certificado y combustible.	1 ud	$ 28,000.00	N/A			4 dias				N/A
12	Servicio de remoción e instalación de consolas industriales de aires acondicionados ("Chillers") preexistentes. El precio será calculado utilizando como base 100 toneladas. El precio aumentará por unidades de 100 toneladas hasta un tope máximo de 1,400 toneladas.	100 ton	$ 1,000.00	N/A			7 dias	30 dias	30 dias		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
13	Servicio de remoción e instalación de cisternas preexistentes de hasta 600 litros.	1 ud	$ 300.00	N/A			2 dias	30 días	30 dias		N/A
14	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 700.00	N/A			2 dias	30 días	30 dias		N/A
15	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares de tubos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 900.00	N/A			2 dias				coordinacion 2 di. y tiempo dc comienzo dependera de la compania contratada
16	Servicio de remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 275.00	N/A			2 dias	30 días	30 dias		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
17	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares monocristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 325.00	N/A			2 dias				coordinacion 2 dias. tiempo de comienzo dependera de la compania que instalo el equip
18	Servicio de remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 2.75	N/A			3 dias	30 dias	30 dias		N/A
19	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de paneles solares policristalinos, preexistentes, **que cuenten con garantía vigente.** El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 325.00	N/A			3 dias				tiempo de comienzo y instalacion dependera de la compania que instalo.
20	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que no cuenten con garantía vigente.**	P.C.	$ 275.00	N/A			3 dias	30 dias	30 dias		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama		NO	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
21	Servicio de remoción e instalación de paneles solares de capa fina (Thin film), preexistentes, **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los paneles solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	P.C.	$ 325.00	N/A			3 dias				tiempo de comienzo y instalacion dependera de la compania que instalo.
22	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 400.00	N/A			2 dias	30 dias	30 dias		N/A
23	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes de hasta 5,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 600.00	N/A			2 dias				dependera de compania que instale

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
24	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 750.00	N/A			2 dias	30 días	30 dias		N/A
25	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 5,001 gls hasta 10,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,000.00	N/A			2 dias				dependera de compania que instale
26	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que no cuenten con garantía vigente.**	1 ud	$ 1,000.00	N/A			2 dias	30 días	30 dias		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PUBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí / No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla		Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama		NO	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
27	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 10,001 gls hasta 15,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,450.00	N/A			2 dias				dependera de compania que instale
28	Servicio de remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que no cuenten con garantía vigente**.	1 ud	$ 1,500.00	N/A			3 dias	30 dias	30 dias		N/A
29	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de calentadores solares preexistentes desde 15,001 gls hasta 20,000 gls **que cuenten con garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instaló los calentadores solares la remoción e instalación para que no pierdan su garantía.	1 ud	$ 1,900.00	N/A			2 dias				dependera de compania que instale

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
30	Servicio remoción e instalación de antenas preexistentes **que no cuenten con algún contrato/acuerdo vigente ni garantía**.	1 ud	$ 200.00	N/A			1 dia	~~30 dias~~	30 dias		N/A
31	Servicio de coordinación para la remoción e instalación de antenas preexistente .**que cuenten con contrato/acuerdo/garantía vigente**. El contratista será responsable de coordinar con la compañía que instalólas antenas la remoción e instalación según su contrato/acuerdo/garantía.	1 ud	$ 300.00	N/A			1 dia				dependera de compania que instale
32	Preparación del Techo - Limpieza de lavado a presión de superficie de techo (3,000 a 3,600 psi).	P.C.	$ 0.75	N/A			1 dia				dependera de compania que instale
33	Aplicación de "primer" asfáltico a superficies existentes previo a la instalación de membranas nuevas. El espesor del primer será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 1.00	N/A	danosa roofing products danosa primer	DANOSA	3 dias	~~5 años~~	5 años	SÍ	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SÍ	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SÍ	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
34	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico. El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	KARNAK 501 elasto-brite 502 RC-W elasto-kote base coat 502 RC-W elasto-kote finish coat	DANOSA	3 dias	5 años	5 años	SÍ	marca y modelo/ no se ve al imprimir karnak 502 RC-W elasto-kote finish coat
35	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico 100% Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	KARNAK 501 elasto-brite 502 RC-W elasto-kote base coat 502 RC-W elasto-kote finish coat 3036 poly-mat	DANOSA	3 dias	5 años	5 años	SÍ	N/A
36	Suplir e Instalar - Sistema Elastomérico de Estireno Acrílico, instalado, con malla de poliéster entre capas (UL Approved). El espesor del elastomérico será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	richport modified asphalt emulsion sealer richport non-fibered aluminum roof coating 3036 poly-mat	DANOSA	3 dias	5 años	5 años	SÍ	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SÍ	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SÍ	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
37	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada de un pliego – Instalar con antorcha una membrana con refuerzo de fibra de poliéster y terminación en gránulos minerales (UL approved). El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	danosa primer esterdan RM-5 richport non-fibered aluminum roof coating	DANOSA	2 dias	5 años	7 años	SÍ	N/A
38	Suplir e Instalar - Instalación de membrana SBS modificada – Instalar con antorcha una membrana, con refuerzo de fibra de vidrio reforzado de 60g/m² mínimo y terminación en aluminio gofrado de 80 micras min. Con aprobación Energy Star y UL approved. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 3.50	N/A	danosa primer GLASDAN AL 80-4 richport non-fibered aluminum roof coating	DANOSA	2 dias	10 años	10 años	SÍ	N/A

JAC

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
39	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.00	N/A	esterdan R-36 esterdan RM-4 IIE553- MBA GOLD MODIFIED BITUMEN ADHESIVE HENRY	DANOSA	2 dias	10 años	15 años	SÍ	N/A
40	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con antorcha, una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de poliéster de 180 g/m2 y la membrana tope con refuerzo de poliéster de 180g/m2 y terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.00	N/A	danosa primer esterdan R-36 esterdan RM-4	DANOSA	2 dias	10 años	12 años	SÍ	N/A

JAC

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SÍ	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SÍ	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
41	Suplir e Instalar - Instalación de dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frio; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio de 90 g/m2 (min.) y la membrana tope con refuerzo de fibra de vidrio de 90 gm. y la terminación en gránulos minerales. UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 5.50	N/A	GLASDAN R-36 GLASDAN RM-4 HE553- MBA GOLD MODIFIED BITUMEN ADHESIVE HENRY	DANOSA	3 dias	10 años	10 años	SÍ	tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
42	Suplir e Instalar - Sistema de Poliuretano y Silicón, instalado, (2.7 pcf mínimo, densidad del Poliuretano. Capa de silicón (UL Approved). El espesor de la capa de silicón será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	A+KOTE IIS+ SILICONE ROOF COATING	DANOSA	3 dias	10 años	10 años	SÍ	tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
43	Suplir e Instalar - Aplicación de Sistema de Poliuretano líquido, 2 (dos componentes). El espesor del Poliuretano será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 7 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	TUFFLEX ELASTA-TUFF SYSTEM # 5000/ 6000 X-2	DANOSA	3 dias	7 años	7 años	SÍ	tiempo de comienzo dependera de disponibilidad del suplidor.
44	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Con Certificación Energy Star y UL Approved. Instalación Mecánica. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	COOLEY/ BUILDING PRODUCTS C2 PLUS 60/ 60 mils	DANOSA	3 dias	10 años	10 años	SÍ	tiempo de comienzo dependera de disponibilidad del suplidor.
45	Suplir e Instalar - Membrana Termoplástica de PVC flexible. Instalación adherida. Con Certificación Energy Star y UL Approved.El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 4.50	N/A	COOLEY/ BUILDING PRODUCTS C3 FB60	DANOSA	3 dias	10 años	10 años	SÍ	tiempo de comienzo dependera de disponibilidad del suplidor.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y reglamentos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
46	Suplir e Instalar - Sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous". Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será con adhesivo frío (MBA).***	P.C.	$ 6.75	N/A	glasdan S2 esterdan RM-4 richport non-fibered aluminum roof coating HE553 HENRY	DANOSA	4 dias	10 años	12 años	SÍ	N/A
47	Suplir e instalar sistema de impermeabilización tipo "SBS Modified Bituminous", según las especificaciones de la CFI. Incluye: pintura metálica en las montas y refuerzo con malla de poliéster adherida y cubierta con masa asfáltica en el perímetro. ***El método de instalación será mediante un sistema de SBS autoadhesiva***.	P.C.	$ 6.50	N/A	glasdan S2 SA esterdan RM-4 SA RICHPORT NON FIBERED ALUMINUM ROOF COATING	DANOSA	4 dias	10 años	12 años	SÍ	N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SÍ	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SÍ	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
48	Suplir e instalar - Dos membranas SBS modificadas con adhesivo asfáltico en frío; una membrana base (sin gránulos), con refuerzo de fibra de vidrio reforzado y la membrana topc de con refuerzo de poliéster de 180 g/m y terminación en gránulos minerales UL Approved. El espesor de las membranas será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 10 años.	P.C.	$ 6.75	N/A	GLASDAN S2 ESTERDAN RM-4 HE553 MBA HENRY	DANOSA	4 dias	10 años	12 años	SÍ	N/A
49	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa lisa (ASTM D-6298) con terminación en aluminio antorchada. Incluye, el sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.00	N/A	danosa primer glasdan AL-80-4 RICHPORT NON-FIBERED ALUMINUM ROOF COATING	DANOSA	2 dias	5 años	5 años	SÍ	N/A

JAC

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez	
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama		NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
50	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa (SBS) Modified Bituminous Composite Reinforcement Granulada (ASTM D 5147 y D 6164-00) Tipo 1 Grado G. Los trabajos incluyen, instalación de membrana, sellado de perímetro con cemento plástico o melaza y malla poliéster y aplicación de pintura metálica o elastómero. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 6.75	N/A	danosa primer esterdan RM-5 RICHPORT NON FIBERED ALUMINUM ROOF COATING	DANOSA	2 dias	5 años	5 años	SÍ	N/A

JAC

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SÍ	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SÍ	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
51	Suplir e instalar - Sellado con membrana de una sola capa base (SBS) compuesta con refuerzo de fibra de vidrio reforzado (ASTM 6163-00) Tipo 1 Grado S. Instalación de membrana incluye sellado de perímetro con cemento plástico o melaza. El espesor de la membrana será de acuerdo con las especificaciones del manufacturero para cumplir con la garantía mínima requerida de 5 años.	P.C.	$ 4.00	N/A	danosa primer glasdan R-36-4	DANOSA	2 dias	5 años	5 años	SÍ	N/A
52	Suplir e instalar - Sellado con elastómero (ASTM D6083), según especificado por el manufacturero.	P.C.	$ 4.75	N/A	502 RC-W elasto-kote base coat 3036 poly-mat	DANOSA	2 dias	5 años	5 años	SÍ	continuacion marca y modelo/que no se ve al imprimir 501 elasto-brite
53	Suplir e instalar - Sellado de juntas con masa asfáltica (melasa) y pintura metálica o elastómero.	P.L.	$ 4.25	N/A	100% SBS MODIFIED ASPHALT SEALER RICHPORT	DANOSA	4 dias	5 años	5 años	SÍ	continuacion marca y modelo/que no se ve al imprimir fibered aluminum roof coating

JAC

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	**NO**	**R. 2 - Bayamón**	SI	R. 3 - Arecibo	**SÍ**	**R. 4 - Aguadilla**	SI	R. 5 - Mayagüez		
SÍ	**R. 6 - Ponce**	NO	R. 7 - Guayama	**NO**	**R. 8 - Humacao**	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra				

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
54	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 1 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Serán instaladas en patrón contrapeado y con dimensiones de 4' x 4' por plancha.	P.C.	$ 9.75	N/A	hunter panels H-SHIELD INSTA STICK DOW esterdan R-36-4	DANOSA	5 dias	5 años	5 años	SÍ	tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
55	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 9.75	N/A	hunter panels H-SHIELD INSTA STICK DOW esterdan R-36-4 palos 2x4 tratado	DANOSA	4 dias	5 años	5 años	SÍ	tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.

JAC

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SÍ	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SÍ	R. 5 - Mayagüez	
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra			

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
56	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.50	N/A	hunter panels H-SHIELD INSTA STICK DOW esterdan R-36-4 MADERA TRATADA	DANOSA	10 dias	5 años	5 años	SÍ	tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
57	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato de 3 1/2" sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros.	P.C.	$ 10.50	N/A	hunter panels H-SHIELD INSTA STICK DOW esterdan R-36-4 MADERA TRATADA	DANOSA	10 dias	5 años	5 años	SÍ	tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón		Sí	R. 3 - Arecibo		Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama		NO	R. 8 - Humacao		NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
58	Suplir e instalar planchas de aislamiento de isocianurato variable (Tapered) sobre porete adherida con aplicación de poliuretano adhesivo. Previo se utilizará una tira de 4" de ancho mínimo de membrana antorchada (sin mineral) para cubrir las juntas abiertas entre poretes. Incluye la madera tratada en los perímetros. Los espesores seran escogidos por el ingeniero y puede variar de 1/2" hasta 3 1/2".	P.C.	$ 10.50	N/A	hunter panels tapered H-SHIELD INSTA STICK DOW esterdan R-36-4 MADERA TRATADA	DANOSA	5 dias	5 años	5 años	SÍ	tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
59	Pintura en base de aceite ("enamel") de los "flashing". Incluye aplicación de "primer" previo. El color será escogido por el ingeniero de la Agencia o Instrumentalidad del Gobierno.	P.L.	$ 1.95	N/A	N/A	N/A	2 dias	2 años	2 años		N/A
60	Suplir e instalar fascia de 2'-0" de ancho x 1/2" de espesor en "plycem".	P.L.	$ 1.50	N/A	securock roof board	DANOSA	2 dias	1 año	1 año		N/A
61	Reemplazar drenaje de caída libre en el techo de los baños para aumentar su diámetro @ 3" PVC SCH 40. Incluye demolición y empañetado necesario.	C.U.	$ 400.00	N/A	PVC SCH 40	N/A	2 dias	1 año	1 año		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

JAC

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	Sí	R. 3 - Arecibo	Sí	R. 4 - Aguadilla	Sí	R. 5 - Mayagüez
Sí	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
62	Suplir e instalar canal para desagüe de techo (sección de 18" de desarrollo), aluminio galvaizado 0.032. Incluye provisión para bajantes. El anclaje será a cada 3 pies centro a centro.	P.L.	$ 16.00	N/A	N/A	rosa aluminum	8 dias	1 año	1 año		tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
63	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 4 pulgadas (4") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 18.00	N/A	N/A	rosa aluminum	8 dias	1 año	1 año		tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
64	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 5 pulgadas (5") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 20.00	N/A	N/A	rosa aluminum	8 dias	1 año	1 año		tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
65	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 6 pulgadas (6") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 25.00	N/A	N/A	rosa aluminum	8 dias	1 año	1 año		tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

JAC

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
66	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 7 pulgadas (7") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	N/A	rosa aluminum	8 dias	1 año	1 año		tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
67	Suplir e instalar canales y/o bajantes para desagüe de techo de 8 pulgadas (8") de 12 a 16 pies de largo para el canal de desagüe del techo. El anclaje será a cada 3 pies (3') centro a centro.	P.L.	$ 30.00	N/A	N/A	rosa aluminum	8 dias	1 año	1 año		tiempo dependera de disponibilidad del suplidor.
68	Suplir e instalar tapas de 2'x 2' en plycen de 1/2" de espesor. La montura será con secciones cuadradas, con solape mínimo de 4" sobre la superficie existente y adherida con m-1 y/o tornillos tek. En huecos en el techo.	C.U.	$ 200.00	N/A	securock roof board esterdan R-36-4 M-1 tornillos TEK	DANOSA	3 dias	1 año	1 año		N/A
69	Suplir e instalar panel 4'x4' de plycen de 1" espesor anclado en el perímetro a cada 18" c.c. con tornillos tapcon y chapa de 3". En huecos de extractores.	C.U.	$ 200.00	N/A	. securock roof board tornillos tapcon chapas	DANOSA	3 dias	1 año	1 año		N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Sí o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SI	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SI	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
70	Sellar con hormigón canal entre petril, el techo y vigas invertidas.	C.Y.	$ 175.00	N/A			6 dias	2 años	2 años		N/A
71	Correcciones de emposamiento o cualquier deformación en la superficie.	P.C	$ 1.00	N/A			2 dias	2 años	2 años		N/A
72	"Flashing" necesarios para los procesos de impermeabilización.	P.L.	$ 8.00	N/A			8 dias				N/A
73	Ventosas necesarias para los procesos de impermeabilización.	1ud	$ 50.00	N/A			2 dias				N/A
74	"Lightweight concrete" necesario para los procesos de impermeabilización.	PC^3	N/B	N/B			N/B				N/B
75	Servicio de poda de árboles que obstruyan la labor de impermeabilización y afecten la garantía	Día	$ 500.00	N/A			3 dias				N/A
76	Servicios de destape de desagües en lo techos	1 ud	$ 450.00	N/A			2 dias				N/A

SUBASTA FORMAL 23J-08274
ANEJO V - TABLA DE OFERTAR ENMENDADA I

PARA ESTABLECER CONTRATOS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE CONCRETO PARA LOS DEPARTAMENTOS, DEPENDENCIAS, AGENCIAS E INSTRUMENTALIDADES DE LA RAMA EJECUTIVA, LAS CORPORACIONES PÚBLICAS Y LOS MUNICIPIOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO

Todas las partidas tienen que cumplir, según aplique, con el Puerto Rico Building Code 2018, con las leyes federales, leyes estatales y requerimientos de OSHA

Seleccionar la(s) R.(es) que oferta en esta Tabla. Puede elegir todas las regiones con precios similares en la misma tabla. FAVOR elegir Si o No

NO	R. 1 - San Juan	NO	R. 2 - Bayamón	SÍ	R. 3 - Arecibo	SÍ	R. 4 - Aguadilla	SÍ	R. 5 - Mayagüez
SÍ	R. 6 - Ponce	NO	R. 7 - Guayama	NO	R. 8 - Humacao	NO	R. 9 - Islas Municipio Vieques y Culebra		

Partida	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Ley % de Preferencia (si aplica)	Marca y modelo	Procedencia	Tiempo de Comienzo del Servicio	Garantía Mínima Requerida Materiales y Labor	Garantía Ofrecida Materiales y Labor	Si ofrece Servicios de inspección	Comentarios Adicionales
77	Suplir e instalar "cover board" ("High-density polyisocyanurate thermal insulation") de 1/2" de espesor, con superficie "polymer coated glass fiber". **Esta partida incluye la instalación de los tornillos y chapas de presión. Su garantía dependerá del sistema de impermeabilización utilizado.**	P.C.	3.00	N/A	**securock roof board tornillos y chapas de presion**	**DANOSA**	4 dias				N/A